

Roboty budowlane - ukształtowanie terenu

Budowa : -
Obiekt : Zagospodarowanie terenów Zieleni Miejskiej na działkach 41/1;29/2;33;30/1;164/4;37/3;41/12 Ukształtowanie terenu
Adres : Piła rejon Plac Lotnictwa ul Chopina , Matwiejewa

NAKLADY RMS

Str: 1

Lp.	Alt.	Gr. / Symbol KMB / Producent	Inw.	Opis czynnika R,M,S	Ilość	J.m.
-----	------	------------------------------	------	---------------------	-------	------

Robocizna

1.		999		Robocizna	1 146,93595	r-g
----	--	-----	--	-----------	-------------	-----

Nakład robocizny :	1 146,93595	r-g
---------------------------	--------------------	------------

Materialy

1.		3951301		Słupki igł.niekor.średn.7-11 cm dł.2,0 m	0,04466	m3
2.		3951311		Słupki igł.niekor.średn.12-14 cm dł.2,0 m	0,02552	m3

Sprzęt

1.		11166		Koparka jednonaczyniowa gąsien. 1,20 m3(1)	25,73020	m-g
2.		11333		Spycharka gąsienicowa 55 kW [75 KM] (1)	12,85830	m-g
3.		11334		Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1)	14,88750	m-g
4.		11600		Równiarka (1)	16,07850	m-g
5.		12622		Ubijak spalinowy 200 kg	37,67400	m-g
6.		39511		Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	0,97614	m-g
7.		39813		Samochód samowyladowczy pow. 10-15 t (1)	167,75280	m-g

UWAGA: Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

--- Koniec wydruku zestawienia nakładów R, M, S ---

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : -

Obiekt : Zagospodarowanie terenów Zieleni Miejskiej na działkach 41/1;29/2;33;30/1;164/4;37/3;41/12
Ukształtowanie terenu

Adres : Piła rejon Plac Lotnictwa ul Chopina , Matwiejewa

Roboty budowlane - ukształtowanie terenu

Inwestor : Zarząd Dróg i Zieleni
64-920 Piła ul 14 Lutego 20

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM : zł

Słownie :
.....

Podstawa wyceny :

Poziom cen :

Opracowanie :

Data : / /

Sprawdził :

Data : / /

Roboty budowlane - ukształtowanie terenu

Budowa : -
Obiekt : Zagospodarowanie terenów Zieleni Miejskiej na działkach 41/1;29/2;33;30/1;164/4;37/3;41/12 Ukształtowanie terenu
Adres : Piła rejon Plac Lotnictwa ul Chopina , Matwiejewa

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis stanu / elementu	Wartość [zł]
-----	-----------------------	----------------

STAN

1	ELEMENT : Ukształtowanie terenu	
---	---------------------------------	-------

Razem :		
---------	--	-------

KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :		
------------------------------	--	-------

Roboty budowlane - ukształtowanie terenu

Budowa : -

Obiekt : Zagospodarowanie terenów Zieleni Miejskiej na działkach 41/1;29/2;33;30/1;164/4;37/3;41/12 Ukształtowanie terenu

Adres : Piła rejon Plac Lotnictwa ul Chopina , Matwiejewa

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1. ELEMENT : Ukształtowanie terenu

1. KNR 201-0121-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

0,638 ha

[Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96]

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska

Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne	Wynik
$75 * 85 * 0.0001 =$	0,638
Razem przedmiar =	0,638 ha

2. KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

5 955,000 m2

[Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96]

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm

Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne	Wynik
$75 * 85 =$	6 375,000
$- 14 * 30.0 =$	- 420,000
Razem przedmiar =	5 955,000 m2

3. KNR 201-0203-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa

1 013,000 m3

[Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III

4. KNR 201-0210-04-20 WACETOB Warszawa

1 013,000 m3

[Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r.]

Dopłata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po drogach utwardzonych samochodami samowyladowczymi o ładowności ponad 10 do 15 t - grunt kat.III-IV x 14

5. KNR 201-0235-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

273,000 m3

[Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96]

Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami 55 kW, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. III -IV

6. KNR 201-0236-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

273,000 m3

[Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96]

Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : III-IV

7. KNR 201-0234-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

5 955,000 m2

[Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96]

Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnyymi, grunt kat. III

Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne	Wynik
$75 * 85 =$	6 375,000
$- 14 * 30.0 =$	- 420,000
Razem przedmiar =	5 955,000 m2

KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT

.....