

Kosztorys ofertowy - przebudowa ul. Żeleńskiego od ul. ks. Popiełuszki do ul. Niemcewicza - etap I.

Numer pozycji	Opis	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót.	szt.	1,00		
2	Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 6cm z wywiezieniem gruzu.	m2	135,75		
3	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35*35*5 z wywiezieniem gruzu.		775,43		
4	Wymiana krawężników betonowych 15*30*100 na ławie betonowej z oporem z wywiezieniem gruzu.	szt	385,00		
5	Wymiana krawężników betonowych 15*22*100 na ławie betonowej z oporem z wywiezieniem gruzu.	szt	55,00		
6	Sciek z kostki betonowej brukowej szer. 0.20m na ławie betonowej.	m	385,00		
7	Obrzeże betonowe 20*6 na podsypce piaskowej.	m	457,00		
8	Obrzeże betonowe 30*8 na ławie betonowej.	m	56,00		
9	Chodnik z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm.	m2	712,46		
10	Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 25cm z wywiezieniem gruntu.	m2	196,23		
11	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20cm	m2	196,23		
12	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm.	m2	196,23		
13	Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr.4cm z wywiezieniem ścinek.	m2	1238,00		
14	Regulacja pionowa wpustów ulicznych.	szt.	10,00		
15	Regulacja włączów studni kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.	szt.	14,00		

16	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych	szt.	6,00		
17	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych.	szt.	10,00		
18	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej.	m2	1238,00		
19	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej.	m2	2476,00		
20	Warstwa wyrównawcza z mieszanek mineralno-asfaltowych KR 3-6, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z dowozem mieszanki samochodami z wytwórni do miejsca wbudowania.	m2	1238,00		
21	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych KR 3-6, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3cm. wraz z dowozem mieszanki samochodami z wytwórni do miejsca wbudowania.	m2	1238,00		
22	Wykonanie studzienki kanalizacji deszczowej wraz z wpustem i przykanalikiem dł. 3.5m.	szt.	2,00		
23	Czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej.	szt.	10,00		
24	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową białą odblaskową.	m2	15,00		
25	Uzupełnienie pasów zieleni ziemią z posianiem trawy.	m2	250,00		
Razem					
23% Vat					
Ogółem					