

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : -

Obiekt : **Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Pile - III etap**

Kod CPV : 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Adres : **64-920 Piła, ul. Motylewska 13A**

Wewnętrzna instalacja wod - kan
--

Kod CPV : 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Inwestor : **Zarząd Dróg i Zieleni w Pile**
64-920 Piła, ul. gen Władysława Andersa 10

Jednostka autorska : **WOJTASIK Pracownia Architektoniczna Lech Wojtasik 64-920 Piła, ul. Bydgoska 153**
Opracował : **Ryszard Politycki** Data : 2014-02-01

Wewnętrzna instalacja wod - kan

Budowa : -
Obiekt : Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Pile - III etap
Adres : 64-920 Pila, ul. Motylewska 13A

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp.	Kod CPV	Opis stanu / elementu
-----	---------	-----------------------

1 ELEMENT : Kanalizacja sanitarna

2 ELEMENT : Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

--- Koniec wydruku spisu działów przedmiaru ---

Wewnętrzna instalacja wod - kan

Budowa : -
Obiekt : Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Pile - III etap
Adres : 64-920 Pila, ul. Motylewska 13A

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.	ELEMENT : Kanalizacja sanitarna		
	komentarz Uwagi: 1. Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentów są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych rozwiązań. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie produktów dowolnej firmy, równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego, wytrzymałościowego itp. nie gorszego niż przywołany w dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane różnicą zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiału obciążają wykonawcę.		
1.	ZAŁ.1 - KNNR 004-0216-02-10 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] - Wpusty żeliwne piwniczne o średnicy 100 mm, uszczelnione: sznurem i folią aluminiową	1,000	szt
2.	ZAŁ.1 - KNNR 004-0216-02-10 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] - Wpusty z blachy kwasoodpornej o średnicy 100 mm	12,000	szt
	14 - 2 = 12,000 Razem przedmiar = 12,000		szt
3.	ZAŁ.1 - KNNR 004-0230-02-10 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, z tworzywa sztucznego	15,000	kpl
4.	ZAŁ.1 - KNNR 004-0230-05-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Postumenty porcelanowe do umywalk	15,000	kpl
5.	ZAŁ.1 - KNNR 004-0229-04-10 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Zlewowymyki mocowane na ścianie, blaszane nierdzewne	6,000	szt
6.	ZAŁ.1 - KNNR 004-0232-02-20 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych	3,000	kpl
7.	ZAŁ.1 - KNNR 004-0233-03-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Ustępy z płuczką ustępową: typu "kompakt"	9,000	kpl
8.	ZAŁ.1 - KNNR 004-0234-02-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Pisuary pojedyncze: z zaworem splukującym	2,000	kpl
9.	KNR 219-0306-05-10 Oslony ognioochronne typu CP644 HILTI	1,000	kpl
10.	ZAŁ.1 - KNNR 004-0145-03-10 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż pompy Unilift KP 250 f-my Grundfos	1,000	szt
11.	ZAŁ.1 - KNNR 004-0145-03-10 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż agregatu podnoszącego Sololift +C-3 f-my Grundfos	1,000	szt
2.	ELEMENT : Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji		
12.	KNR 219-0306-05-10 Oslony ognioochronne typu CP644 HILTI	1,000	kpl
13.	ZAŁ.1 - KNNR 004-0137-02-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż baterii umywalkowych: stojących o śr.nom. 15 mm	15,000	szt
14.	ZAŁ.1 - KNNR 004-0137-09-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż baterii natryskowych z natryskiem ręcznym, o średnicy nominalnej 15 mm	3,000	szt
15.	ZAŁ.1 - KNNR 004-0137-02-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż baterii zlewozmywakowych: stojących o śr.nom. 15 mm	6,000	szt
16.	Anal.wł. a.w. Badania jakości wody	1,000	kpl