

Przebudowa ciągu pieszo - jezdni przy ul. Konarskiego

Numer pozycji	Opis	Jm	Ilość
1	Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.	kpl.	1
2	Rozebranie nawierzchni betonowej gr 15,0cm z wywiezieniem gruzu.	m2	190,00
3	Wymiana krawężnika betonowego 15*30 na ławie betonowej z oporem z wywiezieniem gruzu.	m	120,00
4	Obrzeże betonowe 8*30	m	105,00
5	Mechaniczne wykonanie koryta gł. 20cm. z wywiezieniem ziemi.	m2	355,00
6	Mechaniczne wykonanie koryta gł. 10cm. z wywiezieniem ziemi.	m²	75,00
7	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość po zagęszczeniu 20,0cm	m2	355,00
8	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość po zagęszczeniu 10,0cm	m²	75,00
9	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej (behaton szary) gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4cm.	m2	330,00
10	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej (behaton czerwony) gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4cm.	m2	25,00
11	Chodnik z kostki betonowej brukowej (cegietka szara) gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4cm.	m2	150,00
Razem			
Vat 23%			
Ogółem			

w Pile - sięgacz

[illegible]