

**Przebudowa ciągu pieszego przy Zespole Szkół nr 3 (ul. Słowackiego pomiędzy ulicami
Wyspiańskiego i Żeromskiego)**

Numer pozycji	Opis	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	kplt.	1		
1	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35*35*5 z ułożeniem na paletach płyt nieuszkodzonych oraz wywiezienie gruzu.	m2	440,00		
2	Mechaniczne wykonanie koryta gł. 20cm z wywiezieniem ziemi.	m2	150,00		
3	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 30 cm po zagęszczeniu.	m2	150,00		
4	Górna warstwa podbudowy z chudego betonu B10 gr. 10cm.	m2	150,00		
5	Wymiana krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem z wywiezieniem gruzu.	m	110,00		
6	Krawężnik betonowy 15*22 na ławie betonowej z oporem.	m	70,00		
7	Chodnik z kostki betonowej brukowej gr. 6cm (cegietka szara) na podsypce cementowo piaskowej gr. 4cm	m2	265,00		
8	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8cm (cegietka czerwona) na podsypce cementowo piaskowej gr. 4cm	m2	175,00		
9	Regulacja studzienki telekomunikacyjnej	szt.	2,00		

Razem	
Vat 23%	
Ogółem	