

Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Łowieckiej 4 - 10 jednostronnie

Numer pozycji	Opis	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.	kplt.	1		
1	Rozebranie nawierzchni asfaltowej lub betonowej gr. 15cm z wywiezieniem gruzu.	m2	139,500		
2	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35*35*5 z ułożeniem na paletach płyt nieuszkodzonych oraz wywiezienie gruzu.	m2	716,000		
3	Mechaniczne wykonanie koryta gł. 20cm z wywiezieniem ziemi.	m2	470,750		
4	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm po zagęszczeniu.	m2	112,750		
5	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10 cm po zagęszczeniu.	m2	358,000		
6	Obrzeże betonowe 6*20 na podsypce cementowo piaskowej	m	124,000		
7	Wymiana krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem z wywiezieniem gruzu.	m	223,000		
8	Chodnik z kostki betonowej brukowej gr. 6cm (cegietka szara) na podsypce cementowo piaskowej gr. 4cm	m2	358,000		
9	Chodnik z kostki betonowej brukowej gr. 8cm (cegietka czerwona) na podsypce cementowo piaskowej gr. 4cm	m2	358,000		
Razem					
Vat 23%					

Ogółem	
--------	--