

Kosztorys inwestorski na zadanie: Chodnik przy Zespole Szkół nr 1					
Lp	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	ZATOKA				
1	Wymiana krawężnika drogowego 15/30 na ławie betonowej z oporem z wywiezieniem gruzu	m	44		
2	Ręczne wykonanie koryta gł. 45 cm z wywiezieniem ziemi	m ²	84		
3	Wykonanie krawężnika drogowego 15/30 na ławie betonowej z oporem	m	46		
4	Wykonanie podsypki piaskowej po zagęszczeniu gr 10cm	m ²	84		
5	Podbudowa z betonu B20 gr 22cm	m ²	84		
6	Nawierzchnia z kostki betonowej Polbruk gr 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm	m ²	84		
	CHODNIK				
7	Naprawa nawierzchni chodnika z płyt betonowych, rozbiórka i ułożenie nowej kostki polbruk szarej gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej gr 4 cm z wywiezieniem gruzu na odl. Do 10 kmw tym rozebranie obrzeża chodnikowego.	m ²	743		
8	Ułożenie obrzeża chodnikowego 8/30 na podsypce cementowo piaskowej	m	186		
9	Ułożenie obrzeża chodnikowego 8/30 na ławie betonowej	m	99		
10	Regulacja zaworów	szt	6		
11	Regulacja włączów studni kan. Sanitarnej	szt	1		
12	Regulacja studni telekomunikacyjnej	szt	1		
13	Projekt tymczasowej organizacji ruchu	szt	1		
14	Wycinka drzewa z karczowaniem	szt	1		
Wartość netto					
Podatek VAT 2:					
Wartość brutto					