

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Wiatracznej od ul. Żeleńskiego do ul. O.M. Kolbe

L.p.	Rodzaj robót	j.m.	ilość	cena jednost.	wartość
1	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35*35*5 z ułożeniem na palecie płyt nieuszkodzonych oraz wywiezienie gruzu i palet na odległość do 10km	m2	310,00		
2	Rozebranie nawierzchni asfaltowej lub betonowej gr. do 15cm z wywiezieniem gruzu na odległość do 10km	m2	56,00		
3	Mechaniczne wykonanie koryta gł. 20cm	m2	56,00		
4	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 15cm	m2	56,00		
5	Wymiana obrzeża betonowego 6*20 na podsypce cementowo-piaskowej	m	195,00		
6	Obrzeże betonowe 8*30 na podsypce cementowo-piaskowej	m	14,00		
7	Wymiana krawężnika betonowego 15*22 na ławie betonowej z oporem z wywiezieniem gruzu	m	13,00		
8	Chodnik z kostki betonowej brukowej szarej gr. 6cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	310,00		
9	Wjazdy z kostki betonowej brukowej czerwonej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	56,00		
10	Regulacja pionowa studzienki telekomunikacyjnej	szt.	1,00		
11	Projekt tymczasowej organizacji ruchu	kpl.	1,00		
Wartość netto					
Podatek VAT 23%					
Wartość brutto					