

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Łącznej od al. Powstańców wielkopolskich do ul. Śniadeckich

L.p.	Rodzaj robót	j.m.	ilość	cena jednost.	wartość
1	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35*35*5 z ułożeniem na paletach płyt nieuszkodzonych oraz wywiezienie gruzu i palet na odległość do 10km	m2	850,00		
2	Rozebranie nawierzchni asfaltowej lub betonowej do gr. 15cm z wywiezieniem gruzu na odległość do 10km	m2	92,5		
3	Mechaniczne wykonanie koryta gł. 20cm z wywiezieniem ziemi	m2	45,00		
4	Wjazd z kostki betonowej brukowej czerwonej gr.8cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	45,00		
5	Chodnik z kostki betonowej brukowej szarej gr. 6cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 4cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	873,00		
6	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 15cm	m2	45,00		
7	Obrzeże betonowe 8*30 na podsypce cem.-piaskowej	m	23,00		
8	Wymiana obrzeża 6*20 na podsypce cem.-piaskowej	m	445,00		
9	Wymiana krawężnika betonowego 15*22 lub 15*30 na ławie betonowej z oporem z wywiezieniem gruzu	m	80,00		
10	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych	szt.	2,00		
11	Plantowanie i uzupełnienie warstwy humusu gr. 15cm oraz obsianie trawą - transport ziemni do 10km, ziemia Inwestora	m2	30,00		
12	Projekt tymczasowej organizacji ruchu	kpl.	1,00		
Wartość netto					
Podatek VAT 23%					
Wartość brutto					

