

KOSZTORYS OFERTOWY - Zadanie V

Budowa chodnika przy ul. Różana Droga, odcinek od Al. Niepodległości do ul. Żeleńskiego - Etap I (od 1

Lp.	Opis robót	Jm	Ilość	Cena
1	Rozebranie nawierzchni asfaltowej lub betonowej gr. do 15cm z wywiezieniem gruzu na odl. do 10km	m2	214,00	
2	Mechaniczne wykonanie koryta gł. 20cm z wywiezieniem ziemi	m2	379,00	
3	Chodnik z kostki betonowej brukowej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm	m2	312,00	
4	Zjazd z kostki betonowej brukowej czerwonej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm	m2	63,00	
5	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 15cm	m2	63,00	
6	Warstwa odsączająca z piasku, gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	312,00	
7	Wymiana obrzeża betonowego 6*20 na podsypce cementowo-piaskowej	m	147,00	
8	Obrzeże betonowe 8*30 na podsypce cementowo-piaskowej	m	21,00	
9	Wymiana krawężnika betonowego 15*22 lub 15*30 na ławie betonowej z oporem z wywiezieniem gruzu	m	82,00	
10	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych	szt	6,00	
11	Plantowanie i obsianie trawą z transportem ziemi do 10km (grubość plantowania ok. 5cm) - ziemia Inwestora	m2	88,00	
12	wycinka drzew fi 21cm z karczowaniem i wywiezieniem dłużyć i gałęzi na odl. do 10km	szt	1,00	
13	wycinka krzewów z karczowaniem i uprzątnięciem i transportem na odl. do 10km	m2	17,00	
14	Projekt tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,00	
				Razem NETTO
				Podatek VAT
				Razem BRUTTO

41. Niepodległości

	Wartość