

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : -

Obiekt : Dom przedpogrzebowy na Cmentarzu Komunalnym w Pile III etap

Adres : 64-920 Piła ul. Motylewska 13A

Roboty budowlane - drogi i place

Inwestor : ZARZĄD DRÓG i ZIELENI w Pile
64-920 PIŁA ul. gen Władysława Andersa 10

Jednostka autorska : WOJTASIK PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA LECH WOJTASIK ul Bydgoska 153 64-920 Piła
Opracował : Ryszard Politycki Data : 2014-04-02

Roboty budowlane - drogi i place

Budowa : -
Obiekt : Dom przedpogrzebowy na Cmentarzu Komunalnym w Pile III etap
Adres : 64-920 Piła ul. Motylewska 13A

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp.	Opis stanu / elementu
-----	-----------------------

1 STAN : Dom przedpogrzebowy na Cmentarzu Komunalnym w Pile III etap drogi i place

1.1 ELEMENT : Roboty przygotowawcze

1.2 ELEMENT : Roboty ziemne

1.3 ELEMENT : Podbudowa

1.4 ELEMENT : Nawierzchnia

1.5 ELEMENT : Obrzeża

--- Koniec wydruku spisu działów przedmiaru ---

Roboty budowlane - drogi i place

Budowa : -
Obiekt : Dom przedpogrzebowy na Cmentarzu Komunalnym w Pile III etap
Adres : 64-920 Pila ul. Motylewska 13A

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.	STAN : Dom przedpogrzebowy na Cmentarzu Komunalnym w Pile III etap drogi i place		
1.1.	ELEMENT : Roboty przygotowawcze		
1.	KNR 201-0121-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placów postojowych	0,337	ha
2.	KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm	2 457,700	m2
	2457.7 = 2 457,700 Razem przedmiar = 2 457,700		m2
1.2.	ELEMENT : Roboty ziemne		
3.	KNR 201-0217-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3, w gruncie kategorii: I-II	165,312	m3
4.	KNR 201-0212-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.chwybaka 0,40 m3, z transportem urobku na odlegl. do 1 km, samoch.samowylad.o lad. do 5 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie kat.I-III /spycharka gąs.100 KM/	368,655	m3
	2457.7 * 0.15 = 368,655 Razem przedmiar = 368,655		m3
5.	KNR 201-0229-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Doplata za każde dalsze rozpoczęcie 10 m odległości przemieszczania gruntu kat. I-II ponad 10 do 30 m, spycharkami gąsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM)	124,212	m3
6.	KNR 201-0235-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami 110 kW, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II wykonawca zakupi materiał na nasyp w całości)	206,687	m3
7.	KNR 201-0235-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami 110 kW, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II	177,600	m3
8.	KNR 201-0235-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m spycharkami 74 kW, z zagęszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. I-II (rozłożenie humusu)	475,300	m3
1.3.	ELEMENT : Podbudowa		
9.	KNR 231-0114-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 20 cm	1 407,730	m2
	pod opaskę: 29.15 + 27.2 = 56,350 droga Wo-W1: 581.2 = 581,200 droga ABC: 343 = 343,000 od budynku kaplicy do krzyża: 400 = 400,000 wokół budnku kaplicy 564-536,2: 27.18 = 27,180 Razem przedmiar = 1 407,730		m2
1.4.	ELEMENT : Nawierzchnia		
10.	KNR 231-0502-05-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, z warstwą ścierną na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową	56,350	m2
	29.15 + 27.2 = 56,350 Razem przedmiar = 56,350		m2

Roboty budowlane - drogi i place

STAN : 1. Dom przedpogrzebowy na Cmentarzu Komunalnym w Pile III etap drogi i place

ELEMENT : 1.4. Nawierzchnia

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
11.	KNR 231-0511-01-10 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - kolorowej, na podsypce piaskowej dojście do kaplicy: $4 + 3 + 7.9 + 3.2 =$ Razem przedmiar =	18,100 18,100 18,100	m2 m2
12.	KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej droga WO-W1 , ABC: $581.2 + 343.0 =$ Razem przedmiar =	924,200 924,200 924,200	m2 m2
13.	KNR 231-0302-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnie z Kostka granitowa szara niereg.wys.8/11 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, przy wysokości kostki: 8 cm od budynku kaplicy do krzyża: $400 =$ wokół budynku kaplicy uzupełnienie: $564 - 536.82 =$ Razem przedmiar =	427,180 400,000 27,180 427,180	m2 m2
14.	KNR 231-0308-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnie betonowe - warstwa górna o grubości: 5 cm Beton zwykły B 25 (C20/25) z warstwą ścieralną droga DE powyżej zjazdu: $70.0 =$ Razem przedmiar =	70,000 70,000 70,000	m2 m2
15.	KNR 231-0308-04-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnie betonowe - warstwa górna o grubości: ponad 5 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm x 7 Beton zwykły B 25 (C20/25)	70,000	m2
1.5.	ELEMENT : Obraneża		
16.	KNR 231-0401-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.I-II $1097.64 - (114.0 + 41.51 + 41.5) =$ Razem przedmiar =	900,630 900,630 900,630	m m
17.	KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe $900.63 * 0.00799 =$ Razem przedmiar =	7,196 7,196 7,196	m3 m3
18.	KNR 231-0407-03-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obraneża betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin piaskiem	900,630	m