

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ul. Bydgoskiej w Pile na odc. od skrzyżowania z al. Powstańców Wlkp. do przejazdu kolejowego.

ETAP II – odc. od ul. Podchorążych do przejazdu kolejowego

CHODNIK UL. BYDGOSKA

Lp.	Wyszczególnienie robót	J. m.	Ilość	Cena jed.	Wartość
1.	Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 na podsypce piaskowej z wywozem na odl. do 5 km	mb	675		
2.	Rozbiórka nawierzchni płyt betonowych 30x30x5 cm z wywozem gruzu na odl. do 5 km	m ²	932,00		
3.	Ustawienie obrzeża betonowego 8x30 na ławie z betonu C12/15 w ilości (0,035 m ³ /1 mb)	mb	710		
4.	Wykonanie nawierzchni z kostki polbrukowej z posypką granitową o wym. 20x10 cm i gr. 8 cm na wzmocnionym podłożu z kruszywa stabilizowanego cementem o gr. 10 cm na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej łącznie z wykonaniem robót ziemnych.	m ²	980,00		
5.	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych	szt.	4		
6.	Regulacja pionowa zaworu gazowego	szt.	1		

Razem

VAT 23%

Ogółem: