

Opis zakresu rzeczowego do pozycji w kosztorysie inwestorskim na prace w zadrzewieniach na terenach zieleni gminnej w pasach drogowych dróg gminnych oraz drogi krajowej

- Pozycja nr 1 – zgodnie z opisem do KNR 2-21 0111-01
- Pozycja nr 2 – zgodnie z opisem do KNR 2-21 0111-02
- Pozycja nr 3 – zgodnie z opisem do KNR 2-21 0111-03
- Pozycja nr 4 – zgodnie z opisem do KNR 2-21 0111-04
- Pozycja nr 5 – zgodnie z opisem do KNR 2-21 0111-05
- Pozycja nr 6 - 13 - wybór konarów i gałęzi do usunięcia
  - odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i oraz opuszczenie ich na linach
  - ułożenie gałęzi i konarów w stosy z ewentualnym przemieszczeniem na odległość do 10 metrów.
- Pozycja nr 14 – 19 – określenie gałęzi w złym stanie zdrowotnym,
  - odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i oraz opuszczenie ich na linach
  - ułożenie gałęzi i konarów w stosy z ewentualnym przemieszczeniem na odległość do 10 metrów.
- Pozycja nr 20 - 24 – zgodnie z opisem do KNR 2-21 0111-06
- Pozycja nr 25 – zgodnie z opisem do KNP 01 1350-02.01
- Pozycja nr 26 – Wybór odpowiednich gałęzi do przycięcia
  - wykonanie cięć sekatorem
  - zebranie odciętych gałęzi w stosy do dalszego transportu
  - ewentualne przestawianie drabiny.
- Pozycja nr 27 – wykonania frezowania pnia i korzeni do głębokość poniżej 20cm od poziomu gruntu
  - zebranie powstałych wiórów w stosy do dalszego transportu
  - uzupełnienie miejsc po frezowaniu ziemią urodzajną do poziomu gruntu oraz siew trawy
- Pozycja nr 28 - usunięcie odrostów na pniu drzewa do wysokości 3 m
- Pozycja nr 29 - zgodnie z opisem do KNP 01 1349-01.01
- Pozycja nr 30 – zgodnie z opisem do KNP 01 1349-02.01
- Pozycja nr 31 – zgodnie z opisem do KNP 01 1349-04.01
  - dodatkowo w ramach czynności należy uwzględnić poprawienie palików przekrzywionych.
- Pozycja nr 32 - Pielenie chwastów, spulchnianie ziemi wokół roślin, odtworzenie lub poprawianie misek
- Pozycja nr 33 – podlanie drzewa wodą w ilości minimum 20itrów.
- Pozycja nr 34 – nieprzewidziane prace w zadrzewieniach wykonywane przez pilarza ze sprzętem
- Pozycja nr 35 – nieprzewidziane prace związane z transportem pojazdem do 2t ładowności
- Pozycja nr 36 – nieprzewidziane prace wykonywane przy użyciu podnośnika koszowego. W cenie jednostkowej należy ująć koszt podnośnika wraz z operatorem, pilarza wraz ze sprzętem pomocnika pilarza oraz 3 pracowników pomocniczych (m.in. do kierowania ruchem)
- Pozycja nr 37 – nieprzewidziane prace w zadrzewieniach wykonywane przez pracownika ze sprzętem ręcznym ( sekator, piłka ręczna itp.)
- Pozycja nr 38, 39 – ustawienie drabiny
  - określenie kształtu korony po wykonaniu prac (pozostawienie ok.50% istniejących przyrostów w koronie drzewa)
  - wybór odpowiednich gałęzi do przycięcia
  - wykonanie cięć sekatorem lub piłką

- zebranie odciętych gałęzi w stosy do dalszego transportu
  - przestawianie drabiny.
- Pozycja nr 40, 41, 42 i 43cm- określenie gałęzi lub konarów nadłamanych, wiszących
- odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i oraz opuszczenie ich linach
  - ułożenie gałęzi i konarów w stosy z ewentualnym przemieszczeniem na odległość do 10 metrów
- Pozycja nr 44 – Określenie gałęzi zasłaniających znak drogowy
- wybór odpowiednich gałęzi do przycięcie
  - wykonanie cięć sekatorem lub piłką
  - zebranie odciętych gałęzi w stosy do dalszego transportu
  - przestawianie drabiny.
- Pozycja nr 45 – ustawienie drabiny lub podnośnika koszowego
- określenie kształtu korony po wykonaniu prac ( kształt korony po wykonaniu prac zbliżony do litery V)
  - wybór odpowiednich gałęzi do przycięcie
  - wykonanie cięć sekatorem lub piłką
  - zebranie odciętych gałęzi w stosy do dalszego transportu
- Pozycja nr 46 – ustawienie drabiny lub podnośnika koszowego
- określenie kształtu korony po wykonaniu prac (pozostawienie ok.50% istniejących przyrostów w koronie drzewa)
  - wybór odpowiednich gałęzi do przycięcie
  - wykonanie cięć sekatorem lub piłką
  - zebranie odciętych gałęzi w stosy do dalszego transportu
  - przestawianie drabiny