

Opis zakresu rzeczowego do pozycji w kosztorysie inwestorskim na prace w drogi wojewódzkie

- Pozycja nr 1 – zgodnie z opisem do KNR 2-21 0111-01
Pozycja nr 2 – zgodnie z opisem do KNR 2-21 0111-02
Pozycja nr 3 – zgodnie z opisem do KNR 2-21 0111-03
Pozycja nr 4 – zgodnie z opisem do KNR 2-21 0111-04
Pozycja nr 5 – zgodnie z opisem do KNR 2-21 0111-05
Pozycja nr 6 - 12 - wybór konarów i gałęzi do usunięcia
- odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i oraz opuszczenie ich linach
- ułożenie gałęzi i konarów w stosy z ewentualnym przemieszczeniem na odległość do 10 metrów.
Pozycja nr 13 - 18 – określenie gałęzi w złym stanie zdrowotnym,
- odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i oraz opuszczenie ich linach
- ułożenie gałęzi i konarów w stosy z ewentualnym przemieszczeniem na odległość do 10 metrów.
Pozycja nr 19 – zgodnie z opisem do KNR 2-21 0111-06
Pozycja nr 20 – zgodnie z opisem do KNR 2-21 0111-07
Pozycja nr 21 – zgodnie z opisem do KNR 2-21 0111-08
Pozycja nr 22 – zgodnie z opisem do KNR 2-21 0111-09
Pozycja nr 23 – zgodnie z opisem do KNR 2-21 0111-10
Pozycja nr 24 – zgodnie z opisem do KNP 01 1350-02.01
Pozycja nr 25 – Wybór odpowiednich gałęzi do przycięcie
- wykonanie cięć sekatorem
-zebranie odciętych gałęzi w stosy do dalszego transportu
- ewentualne przestawianie drabiny.
Pozycja nr 26 – wykonania frezowania pnia i korzeni do głębokość poniżej 20cm od poziomu gruntu
- zebranie powstałych wiórów w stosy do dalszego transportu
- uzupełnienie miejsc po frezowaniu ziemią urodzajną do poziomu gruntu oraz siew trawy
Pozycja nr 27 - usunięcie odrostów na pniu drzewa do wysokości 3 m
Pozycja nr 28 - zgodnie z opisem do KNP 01 1349-01.01
Pozycja nr 29 – zgodnie z opisem do KNP 01 1349-02.01
Pozycja nr 30 – zgodnie z opisem do KNP 01 1349-04.01
Pozycja nr 31 - Pielenie chwastów, spulchnianie ziemi wokół roślin, odtworzenie lub poprawianie misek
Pozycja nr 32 - podlanie drzewa wodą w ilości minimum 20itrów.
Pozycja nr 33 - 39- określenie gałęzi lub konarów nadłamanych, wiszących
- odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i oraz opuszczenie ich linach
- ułożenie gałęzi i konarów w stosy z ewentualnym przemieszczeniem na odległość do 10 metrów