

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : -

Obiekt : Dom przedpogrzebowy na Cmentarzu Komunalnym w Pile IV etap
kolumbaria 2 kompl

Adres : 64-920 Piła ul. Motylewska 13A

Roboty budowlane -

Inwestor : ZARZĄD DRÓG i ZIELENI w Pile
64-920 PIŁA ul. gen Władysława Andersa 10

Jednostka autorska : WOJTASIK PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA LECH WOJTASIK ul Bydgoska 153 64-920 Piła
Opracował : -- Data : 2015-02-20

Roboty budowlane -

Budowa : -
Obiekt : Dom przedpogrzebowy na Cmentarzu Komunalnym w Pile IV etap kolumbaria 2 kompl
Adres : 64-920 Piła ul. Motylewska 13A

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp.	Opis stanu / elementu
-----	-----------------------

1 STAN : Kolumbaria (2 kompl) + ławki

1.1 ELEMENT : Roboty ziemne , fundamenty,ściana,obłożenie płytami z granitu

--- Koniec wydruku spisu działów przedmiaru ---

Roboty budowlane -

Budowa : -
Obiekt : Dom przedpogrzebowy na Cmentarzu Komunalnym w Pile IV etap kolumbaria 2 kompl
Adres : 64-920 Pila ul. Motylewska 13A

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.	STAN : Kolumbaria (2 kompl) + ławki		
1.1.	ELEMENT : Roboty ziemne , fundamenty,ściana,obłożenie płytami z granitu		
1.	KNR 201-0201-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III $(1.4 * 6.7 * 5 + 24.6 * 1.4) * 0.9 * 2 = 146,412$ $(0.9 * 0.9) * (6.7 * 5 + 24.6) * 2 * - 1 = - 94,122$ Razem przedmiar = 52,290	52,290	m3
2.	KNR 201-0214-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Dopłata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewożeniu urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczymi o ładowności: ponad 5 do 10 t x 8	52,290	m3
3.	KNR 201-0221-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3, w gruncie kategorii: III $(2.2 * 6.7 * 5 + 24.6 * 2.2) * 0.9 * 2 = 230,076$ $- 52,29 = - 52,290$ Razem przedmiar = 177,786	177,786	m3
4.	KNR 201-0230-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96] Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległość do 10 m, przy zasypywaniu wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 74 kW (100 KM), kat.gruntu I-III	177,786	m3
5.	KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Podkłady na podłożu gruntowym, w budynkach budownictwa ogólnego, wykonane ręcznie z betonu: zwykłego z kruszywa naturalnego B 10 $(1.4 * 6.7 * 5 + 24.6 * 1.4) * 0.1 * 2 = 16,268$ $(0.9 * 0.1) * (6.7 * 5 + 24.6) * 2 * - 1 = - 10,458$ Razem przedmiar = 5,810	5,810	m3
6.	KNR 202-0202-01-13 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne wykonane przy użyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu zwykłego B-25, o szerokości: do 0,6 m $(1.4 * 6.7 * 5 + 24.6 * 1.4) * 0.8 * 2 = 130,144$ $(0.9 * 0.8) * (6.7 * 5 + 24.6) * 2 * - 1 = - 83,664$ Razem przedmiar = 46,480	46,480	m3
7.	KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z Emulsji asfaltowo-lateksowo izolacyjnej: pierwsza warstwa $(8.1 * 2 + 6.7 * 8 + 4.4 * 4 + 24.6 + 0.25 * 10) * 0.8 * 2 = 183,200$ Razem przedmiar = 183,200	183,200	m2
8.	KNR 202-0603-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z Emulsji asfaltowo-lateksowo izolacyjnej: każda następna warstwa	183,200	m2
9.	KNR 202-0285-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Analogia wykonanie ściany żelbetowej B 25 beton zacierany gładki dodatek do rg 1,8 $((6.7 * 1.4 * 2.3) * 5 + (1.4 * 24.6) * 2.3) * 2 = 374,164$ $0.65 * 0.5 * 0.61 * 296 * 2 * - 1 = - 117,364$ Razem przedmiar = 256,800	256,800	m3

Roboty budowlane -

STAN : 1. Kolumbaria (2 kompl) + ławki

ELEMENT : 1.1. Roboty ziemne , fundamenty,ściana,obłożenie płytami z granitu

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
10.	KNR 202-0290-02-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi 34GS o średnicy: 8 do 10 mm zbrojenie siatką fi 8 co 15 cm dwustronnie	3,300	t
11.	KNR 202-0701-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] analogia Obramowanie kanałów z kątownika 60x60x4 mm + wąsy z płaskownika 5*25mm co 15 cm zabezpieczony ogniowo malowany proszkowo kolor uzgodnić z inwestorem	1 314,240	m
	592.0 * 2.22 =	1 314,240	
	Razem przedmiar =	1 314,240	m
12.	NNRKB 006-2802-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1999 r.] Licowanie ścian o powierzchni do 10 m2 analogia Płyty okładzinowe z granitu. typu Pepperino 2 cm Light LUB RÓWNOWARZNE na zaprawie klejowej o grubości warstwy 3 mm Sucha zaprawa do spoin.StoColl FM -szara w tym płyty 46*61 cm i 4 śruby ozdobne (592 szt)	580,720	m2
	(7.7 * 2 + 24.2 + 4.4 * 4 + 6.5 * 8) * 1.9 * 2 =	414,960	
	(0.65 * 2 + 0.75 * 2) * 0.10 * 592 =	165,760	
	Razem przedmiar =	580,720	m2

--- Koniec wydruku przedmiaru ---