

1. Dotyczy przebudowy sieci gazowej. Przedstawiony schemat przebudowy sieci gazowej nie umożliwia płynnego przełączenia sieci. Brak ciągłości dostawy gazu do budynków 100 i 102 przy ul. Bydgoskiej. Prosimy o podanie, w jaki sposób to uzyskać?

Przełączenie przyłącza do budynków nr 100 i 102 wykonać zgodnie z projektem za pomocą trójnika siodłowego PE 225/63 oraz mufy elektrooporowej PE63. Należy uwzględnić jeszcze odcinek rury PE 63x5,8 SDR 11 RC o długości 1 m. Przełączenia dokonać stosując zaciski do rur PE. Po przełączeniu zaciski zdemontować i w ich miejsce zamontować obejmy naprawcze. W kosztorysie ofertowym dodano pozycję dotyczącą przełączenia przyłącza.

2. Dotyczy przebudowy sieci gazowej. Brak balonowania w punkcie PW 1. Dla przełączenia gazociągu w ul. Okólnej. Prosimy o dopisanie do kosztorysu ofertowego 2 szt. balonowania.

W kosztorysie ofertowym dodano 2 szt. balonowania.

3. Dotyczy przebudowy sieci gazowej. Jakie rury należy zastosować do wykonania przebudowy gazociągu? Opis w dokumentacji technicznej oraz kosztorys ofertowy mówią o rurze PE 100S DR 17,6. W warunkach technicznych wydanych przez dostawcę gazu oraz w opisie do schematu jest mowa o rurze PE 100 SDR 17,6 RC.

Do przebudowy gazociągu stosować rury polietylenowe PE 100 SDR 17,6 RC , a do przyłączy PE100 SDR11 RC jak podano w opisie w pkt3

4. Dotyczy przebudowy sieci gazowej. Zaprojektowano nowe przyłącze do budynku nr 88 przy ul. Bydgoskiej. Oprócz budowy gazociągu PE 25 należy wykonać szereg innych prac, które nie zostały ujęte w kosztorysie a są to.

- Włączenie w istniejący gazociąg średniego ciśnienia.
- Montaż zasuw AVK DN32
- Montaż kolumny przyłączeniowej do budynku
- Wykonanie nowego podejścia pod układ pomiarowy wraz z przełączeniem istniejącej instalacji w budynku

Prosimy o podanie, w którym punkcie mamy ująć wycenę powyższego zakresu lub dopisanie odpowiednich pozycji do kosztorysu.

Powyższe roboty, dotyczące przyłącze ś/c dn25 do budynku nr 1 przy ul. Kusocińskiego należy ująć w pozycji dotyczącej wykonania tego przyłącza (poz. 3 kosztorysu ofertowego).

W załączeniu karta katalogowa szafki na kurek główny z reduktorem.

5. Dotyczy przebudowy sieci gazowej. W kosztorysie zamieszczonym do przetargu nie ujęto robót przełączeniowych wykonywanych przez dostawcę gazu. Prosimy o podanie, w których pozycjach należy je ująć lub dopisanie nowych?

Roboty przełączeniowe wykonywane przez dostawcę gazu należy ująć w pozycjach dotyczących montażu gazociągu.

6. Dotyczy przebudowy sieci gazowej. W zamieszczonym kosztorysie zapisano „**Montaż rurociągu z rur polietylenowych (PE) 100 SDR 17,6 wraz z robotami ziemnymi**”, w jakim punkcie kosztorysu ująć pozostałe roboty potrzebne do wykonania przebudowy, a są to:

- Oznakowanie trasy gazociągu

- Próby szczelności
- Łuki PE 225/15 gładkie łączone poprzez zgrzewanie doczołowe i elektro oporowe szt. 2
- Łuki PE 225/45 gładkie łączone poprzez zgrzewanie doczołowe i elektro oporowe szt. 2
- Łuki PE 225/60 gładkie łączone poprzez zgrzewanie doczołowe i elektro oporowe szt. 2
- Łuki PE 280/30 gładkie łączone poprzez zgrzewanie doczołowe i elektro oporowe szt. 1
- Łuki PE 280/60 gładkie łączone poprzez zgrzewanie doczołowe i elektro oporowe szt. 1
- Łuki PE 280/90 gładkie łączone poprzez zgrzewanie doczołowe i elektro oporowe szt. 3
- Trójnik równoprzelotowy PE 225
- Redukcja PE 280/225
- Połączenie PE/stal 225/200 szt. 2
- Połączenie kołnierzowe stalowe Dn 200 szt. 2
- Połączenie kołnierzowe stalowe Dn 250 szt. 2
- Połączenie PE/stal 280/250 szt. 3
- Mufa elektrooporowa PE 225 szt. 6
- Mufa elektrooporowa PE 280 szt. 4
- Trójnik siodłowy PE 225/63

Powyższe roboty należy ująć w pozycjach dotyczących montażu poszczególnych gazociągów - kosztorys ofertowy zawiera pozycje scalone. Szczegółowe roboty montażowe są podane w przedmiarze robót. Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem wyszczególnione są również w STWiORB.

7. Dotyczy przebudowy sieci gazowej. Na schemacie montażowym Pz 14 napisano "włączyć metodą POLYSTOP" w kosztorysie oraz opisie dokumentacji projektowej podano metodą hermetyczną Williamsona. Metoda POLYSTOP służy do gazociągów PE, z jakiego materiału jest wykonany istniejący gazociąg i jaką metodą ma zostać przełączony?

Włączenia do istniejącej stalowej sieci średniego ciśnienia należy wykonać przy zastosowaniu metody hermetycznej DT Williamson jak podano w opisie projektu.

8. Dotyczy przebudowy sieci gazowej. Metoda hermetyczna Williamsona służy do odcięcia gazociągów średniego ciśnienia oraz umożliwia wykonanie bypassu w celu utrzymania ciągłości przepływu gazu i rozcięcie istniejącego gazociągu. Uważamy, że przedstawiony schemat montażowy mówi o wykonaniu tymczasowego bypassu w punktach Pz14 i Pz10. W kosztorysie ofertowym zamieszczonym przez zamawiającego w pkt. 5 jest mowa o 2 szt. odcięcia gazociągu metodą Williamsona.
Uważamy, że aby wykonać prawidłowo te prace z zachowaniem ciągłości przepływu trzeba w każdym punkcie odciąć gazociąg metodą Williamsona dwa razy oraz wykonać bypass. Prosimy o podanie średnicy bypassu oraz uzupełnienie kosztorysu o dodatkowe dwa zamknięcia metodą Williamsona oraz wykonanie dwóch bypassów.

W kosztorysie ofertowym jest błąd – należy wykonać 2 komplety włączenia gazociągu do sieci metodą Williamsona a nie 2 sztuki.

Przy wykonywaniu przełączenia zastosować gazociągi tymczasowe "bajpasy" jak pokazano na schemacie montażowym rys. 2.2.1. przy użyciu rur DN100.

9. Dotyczy budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej (zadanie I i III). Udostępnione przedmiary robót nie uwzględniają: robót ziemnych, oznakowania trasy kolektora, prób szczelności na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczeń kolizji na skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym. Prosimy o podanie, w których pozycjach należy powyższe roboty ująć lub o dopisanie nowych pozycji?

Szczegółowe roboty budowlano - montażowe podane są w przedmiarze robót. Kosztorys ofertowy zawiera pozycje scalone. Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem wyszczególnione są również w STWiORB.

10. Dotyczy budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej (zadanie I i III). Grubość podsypki pod kolektor kanalizacji deszczowej wg opisu technicznego 20cm, wg profili podłużnych 10cm. Jakiej grubości podsypkę należy przyjąć do wyceny?

Prawidłowa grubość podsypki piaskowej to 20 cm. Opis na profilu jest omyłkowy.

11. Dotyczy budowy i przebudowy sieci wodociągowej. Opis techniczny mówi o wykonaniu projektowanych hydrantów. Czy w ofercie należy uwzględnić ich wycenę?

Na tym etapie zgodnie z zestawieniem materiałów i częścią graficzną nie przewiduje się nowych hydrantów.

12. Dotyczy budowy i przebudowy sieci wodociągowej. Prosimy o podanie zagłębienia sieci wodociągowej oraz studni wodomierzowej.

Projektowane zagłębienie sieci wodociągowej nie może być płytsze niż 1,4 m przykrycia. Zagłębienia studni wodomierzowej określono na rysunku schematycznym studni i jej wyposażenia.

13. Dotyczy budowy i przebudowy sieci wodociągowej. Udostępniony przedmiary robót nie uwzględnia: podłączenia przyłącza wodociągowego (od studni wodomierzowej) do wymienianego odcinka sieci wodociągowej poprzez nawiertkę z zasuwą, oznakowania trasy wodociągu, oznakowania lokalizacji zasuw, zabezpieczeń kolizji na skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym, płukania sieci, dezynfekcji, wodnej próby szczelności, zastosowania bloków oporowych, montażu kolan i łuków. Prosimy o podanie, w których pozycjach należy powyższe roboty ująć lub o dopisanie nowych pozycji?

Szczegółowe roboty budowlano - montażowe są podane w przedmiarze robót. Kosztorys ofertowy zawiera pozycje scalone. Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem wyszczególnione są również w STWiORB.

14. Dotyczy Projektu Umowy - § 4 ust. 8

Prosimy Zamawiającego o usunięcie wskazanej jednostki redakcyjnej. W ocenie Wykonawcy nie jest możliwe, aby potencjalny Wykonawca przewidział nawet po dokładnym zapoznaniu się z projektem budowlanym oraz wykonawczym, czy w kosztorysie ofertowym zostały pominięte danego rodzaju prace, których wykonanie stało się konieczne na etapie realizacji danej inwestycji. Zgodnie natomiast z treścią wskazanej jednostki redakcyjnej za takie prace Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy. Powyższy zapis jest całkowicie nie do pogodzenia z istotą wynagrodzenia kosztorysowego, które m.in. tym różni się od wynagrodzenia ryczałtowego, iż nie nakłada na Wykonawcę ryzyka finansowego związanego z konieczności wykonania prac nieprzewidzianych na etapie składania

oferty, a za które Wykonawca nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiającego. Wykonawca jako strona umowy o roboty budowlane ma prawo do wynagrodzenia za realizację określonych w umowie prac. Treść przedmiotowej jednostki redakcyjnej powoduje, iż potencjalny Wykonawca nie ma wiedzy, co wchodzi w zakres powierzonych mu do wykonania prac, a w konsekwencji jakie będą koszty związane z ich realizacją. W związku z powyższym może dojść do sytuacji, w której Zamawiający zleci mu prace, których koszty nie zostały przewidziane przez Wykonawcę na etapie kalkulacji danej inwestycji. Zdaniem Wykonawcy Zamawiający jest obowiązany określić przedmiot zamówienia w sposób ścisły tak, aby został zachowana zasada konkurencyjności. W związku z powyższym wskazany zapis powinien zostać usunięty przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje o zmianie treści pkt. 8 i nadanie mu następującego brzmienia:

Wykonawca winien wykonać prace i roboty budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w projekcie budowlanym i wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i umowie, mimo braku opisu szczegółowego tych prac i robót budowlanych we wzorze kosztorysu ofertowego, co jest niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną. Z tytułu tego nie przysługują Wykonawcy wzrost wynagrodzenia.

i wyjaśnia, iż to postanowienie umowne reguluje obowiązek wykonania prac przewidzianych w dokumentach wymienionych w pkt. 8, a także prac niezbędnych do wykonania ze względu na konieczność prawidłowego wykonania tych prac w zgodzie ze sztuką budowlaną czy obowiązującymi przepisami. Obowiązkami takimi są np. zapewnienie obsługi geodezyjnej czy sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Prace które w sposób wyraźny nie zostały przewidziane w tych dokumentach, a są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia będą zlecone na zasadach przewidzianych w pkt. 9. Zamawiający informuje o zmianie brzmienia pkt. 9 na następujące:

Prace i roboty budowlane przekraczające zakres ilościowy pozycji wzoru kosztorysu ofertowego oraz prace i roboty budowlane nieprzewidziane w opisie przedmiotu zamówienia niezbędne do jego prawidłowego wykonania zostaną zlecone w drodze odrębnej umowy.

15. Dotyczy Projektu Umowy - § 4 ust. 9

Wykonawca prosi Zamawiającego o doprecyzowanie treści wskazanej jednostki redakcyjnej poprzez określenie na podstawie jakiej umowy Zamawiający zleci Wykonawcy realizację prac, o których mowa w przedmiotowej jednostce redakcyjnej bądź potwierdzenie przez Zamawiającego, iż przedmiotowe prace, zostaną Wykonawcy zlecone w trybie określonym ustawą prawo zamówień publicznych na podstawie odrębnej umowy o roboty dodatkowe. Ponadto prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie w jaki sposób będą rozliczane prace, które będą niezbędne i konieczne do wykonania przedmiotu umowy.

Zastosowanym ustawowym trybem udzielenia zamówienia na realizację robót dodatkowych będzie tryb zamówienia z wolnej ręki.

16. Ponadto prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie w jaki sposób będą rozliczane prace, które będą niezbędne i konieczne do wykonania przedmiotu umowy.

Właściwa forma wynagrodzenia zostanie zastosowana z uwzględnieniem § 4 ust. 8 i 9 umowy.

17. Dotyczy Załącznika do umowy - punktu 6 karty gwarancyjnej

Wykonawca prosi o usunięcie wskazanej jednostki redakcyjnej poprzez usunięcie zapisu, zgodnie z którym w przypadku gdy Wykonawca dostarczy rzecz wolna od wad bądź dokona istotnej naprawy przedmiotu umowy termin gwarancji biegnie na nowo. Pozostawienie wskazanej treści może doprowadzić do sytuacji, w której wykonawca pomimo wykonania ciężących na nim obowiązków gwarancyjnych i pomimo upływu okresu gwarancji nadal będzie musiał dokonywać napraw powstałych na skutek długiego okresu eksploatacji przedmiotu umowy. Może dojść do sytuacji, iż

Wykonawca będzie dokonywał kilkakrotnie napraw pod koniec okresu gwarancji, wskutek czego okres gwarancji wciąż będzie ulegał przedłużeniu. W ocenie wykonawcy zapis ten obciąża ponad miarę Wykonawcę w związku z powyższym powinien zostać usunięty.

Zamawiający nie przychylił się do sugestii zmiany. Obecne brzmienie gwarancji jest spójne z art. 581. § 1 Kodeksu cywilnego.

18 Wnosimy o wyjaśnienie pkt. 4 SIWZ tj. czy Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych czy nie.

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest mowa, że:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych jak i, że Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, który zapis jest prawidłowy?

Zamawiający informuje, iż pojęcia „oferta częściowa” i „oferta wariantowa” nie są tożsame. O możliwości złożenia oferty częściowej stanowi zapis SIWZ „Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych”, przez co istnieje możliwość złożenia oferty częściowej tj. na zadanie I lub II.

19 Wnosimy o poprawienie zapisów Umowy § 4 pkt. 1 „Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe do wysokości kwoty oferty.

pkt. 8. Wykonawca winien wykonać prace i roboty budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w projekcie budowlanym i wykonawczym, mimo braku opisu tych prac i robót budowlanych we wzorze kosztorysu ofertowego. Z tytułu tego nie przysługują Wykonawcy wzrost wynagrodzenia.

pkt. 9. Prace i roboty budowlane przekraczające zakres ilościowy pozycji wzoru kosztorysu ofertowego oraz prace i roboty budowlane nieprzewidziane w opisie przedmiotu zamówienia zostaną zlecone w drodze odrębnej umowy.

Zapis Umowy w § 4 pkt. 8 i 9 wyklucza zapis Umowy w pkt. 1.

Wnosimy o jednoznaczne określenie czy rozliczenie jest ryczałtowe czy kosztorysowe.

Jeżeli kosztorysowe wnosimy o zmianę zapisu w pkt.1, 8 i 9 Umowy na:

pkt. 1 Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe.

pkt. 8 Wykonawca winien wykonać prace i roboty budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w projekcie budowlanym i wykonawczym, mimo braku opisu tych prac i robót budowlanych we wzorze kosztorysu ofertowego. Z tytułu tego Wykonawcy przysługują wzrost wynagrodzenia.

pkt. 9. Prace i roboty budowlane przekraczające zakres ilościowy pozycji wzoru kosztorysu ofertowego oraz prace i roboty budowlane nieprzewidziane w opisie przedmiotu zamówienia zostaną zlecone w drodze odrębnej umowy.

W przypadku robót dodatkowych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji ich wartość, którą ustali na podstawie średnich cen jednostkowych SEKOCENBUD-u dla województwa wielkopolskie aktualnych w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana. Po akceptacji przez Zamawiającego wyceny przedstawionej przez Wykonawcę, Wykonawca sporządzi protokół konieczności, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikająca potwierdzona zostanie odrębną umową.

Ponadto:

a) Zamawiający dopuszcza wykonanie robót dodatkowych bez uprzedniej akceptacji je-dynie w przypadku prac niezbędnych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. W takim przypadku Inspektor Nadzoru upoważniony jest do udzielenia Wykonawcy zlecenia na wykonanie takich robót wpisem w Dzienniku Budowy, z niezwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający zapłaci za wykonane roboty po przedłożeniu dokumentów, o których mowa w pkt 9 powyżej, w przypadku jeżeli konieczność ich wykonania nie powstała z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca;

Zamawiający informuje o zmianie treści wzoru umowy.

20. Z uwagi na sprzeczność pomiędzy zapisami w Umowie § 4: pkt. 1 a pkt. 8. pkt. 9, wnosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający dopuszcza modyfikacje załączonego kosztorysu poprzez zmianę opisu oraz obmiaru robót.

Zamawiający informuje o zmianie treści wzoru umowy. Jednocześnie informuje o braku możliwości zmian opisu pozycji kosztorysu ofertowego. Ewentualne zmiany na etapie realizacji dopuszczalne są poprzez sporządzenie protokołu robót zaniechanych, zamiennych lub dodatkowych.

21. Czy wykonawca ma obowiązek załączyć cały kosztorys czy tylko zbiorcze zestawienie kosztów.

Wykonawca ma obowiązek załączyć cały kosztorys zawierający wszystkie pozycje zawarte we wzorze.

22. Czy wykonawca startując na zadanie np. 2 ma obowiązek dostarczenia wadium w tej samej wysokości co na całość czyli 50.000,00 zł

Zamawiający informuje, iż w przypadku składania ofert na realizację zadania II nie ma obowiązku wniesienia wadium.

23 Czy Zamawiający potwierdza, że wymagania podane dla zadania I w punktach 1,2,3,4,5,6 mogą być spełnione w ramach tylko dwóch zadań (referencji) łącznie?

Zamawiający dopuszcza przedstawienie dwóch referencji, przy czym każda z nich powinna zawierać opis robót, termin wykonania i wartość wymaganą w poszczególnych punktach 1,2,3,4,5,6.

24 Czy wymagania dla zadania II i III mogą zostać spełnione przez referencje wykazane dla zadania I?

Tak, pod warunkiem iż przedstawione referencje będą wyraźnie wskazywały wykonanie robót, o których mowa w zadaniu II.

25 Prosimy o załączenie szczegółowych specyfikacji technicznych na wszystkie roboty z zakresu „Przebudowa ul. Bydgoskiej w Pile – II etap”.

Zamawiający informuje o uzupełnieniu listy plików o plik zawierający specyfikacje.

26 Prosimy o wskazanie jaka jest forma rozliczenia - ryczałtowa czy kosztorysowa. Wg Części IV pkt 9 SIWZ - „Podstawą płatności będzie cena łączna brutto podana w ofercie przez Wykonawcę” czy zgodnie z zapisami w projekcie umowy „Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe”?

Zamawiający informuje, iż stosowaną formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie kosztorysowe (rozliczane obmiarem powykonawczym).

27 Prosimy o określenie - w przypadku składania wadium w formie gwarancji bankowej – na jaki tytuł przetargu ma być wniesiona. Czy właściwym będzie powołanie się na: „Przebudowa ul. Bydgoskiej w Pile – II etap; zadanie I- Odcinek od ul. Roosevelta do ul. Kusocińskiego łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Kusocińskiego i ul. Okólną, Nr sprawy ZP.I/342/16”?

Zamawiający informuje, iż możliwym tytułem jest tytuł przetargu „Przebudowa ul. Bydgoskiej w Pile – II etap” lub tytuł przetargu rozszerzony o nazwę zadania tj. „Przebudowa ul. Bydgoskiej w Pile – II

etap; zadanie I- Odcinek od ul. Roosevelta do ul. Kusocińskiego łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Kusocińskiego i ul. Okólną”.

Pytanie 28

Część V SIWZ pkt 3.1.

Wnosimy o zmianę sposobu oceny oferty wg kryterium „Okres rękojmi” na:

O = (okres rękojmi zawarty w ofercie / najdłuższy okres rękojmi) x waga kryterium

W chwili obecnej powyższe kryterium jest niewłaściwie sformułowane.

Zamawiający dokona poprawy zapisu.

Pytanie 29

Par. 10 wzoru umowy

Wnosimy o zmniejszenie kar, o których mowa w ww. par.:

w punkcie 1) - z 0,8% do 0,2% (w skali roku obecna kara wynosi 292% podstawy, co w odniesieniu do odsetek ustawowych jest rażąco wygórowane)

w punkcie 2 – 5) modyfikację sposobu naliczania kary, tak by uzależniona ona była od wynagrodzenia umwonego zawartego w umowie zawartej między Wykonawcą a danym podwykonawcą (w chwili obecnej kary te naliczają się od kwoty ofertowej Wykonawcy).

W chwili obecnej kary są zbyt wygórowane. Żądanie zbyt wygórowanych kar umownych stanowi naruszenie podstawowych zasad jakie powinny obowiązywać w umowach, tj. równości stron, co ostatecznie prowadzi do sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Należy wskazać, że kara umowna tracąc charakter odszkodowania (art. 483 par. 1 k.c.) prowadziła do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88).

Zamawiający nie przychylił się do sugestii. Podstawowa zasada stosowania kar umownych jest zasada ich miarkowania, w tym też celu służy zapis „do wysokości”.

Pytanie 30

Par. 10 wzoru umowy

W uzupełnieniu do Pytania 2, wnosimy o skonkretyzowanie wysokości kar umownych określonych w punktach od 2 do 5 (obecnie Zamawiający określa ją jako „do wysokości”) oraz całkowite usunięcie punktu 6 z par. 10 wzoru umowy (punkt ten zupełnie nie jest jednoznaczny).

Powyższe zapisy są zbyt ogólne. Zapisy te tworzą pole do nadinterpretacji i możliwości nierównego traktowania uczestników przetargu publicznego.

Zamawiający nie przychylił się do sugestii. Podstawowa zasada stosowania kar umownych jest zasada ich miarkowania, w tym też celu służy zapis „do wysokości”.

Pytanie 31

Par. 15 ust. 1 wzoru umowy

Wnosimy o zmianę pierwszego zdania w powyższym ustępie na:

„Adresem do doręczeń Zamawiającego jest adres wskazany w nagłówku umowy. Adres do doręczeń Wykonawcy jest adres ... (miejsce do wypełnienia przez Wykonawcę).”

Nie w każdym przypadku adres siedziby firmy pokrywa się z adresem do korespondencji.

Zamawiający informuje, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy adresem wykonawcy a adresem do korespondencji, adres do korespondencji również zostanie umieszczony w nagłówku.

Pytanie 32

Pkt 6 Karty Gwarancyjnej

Wnosimy o modyfikację zdania pierwszego w punkcie 6 na:

„Jeżeli Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad bądź dokonał istotnej naprawy przedmiotu umowy, termin gwarancji zostanie wydłużony **o okres od zgłoszenia wady do jej usunięcia przez Wykonawcę.**”

Zamawiający nie przychyli się do wnioskowanej zmiany.

- 33 Prosimy o załączenie szczegółowych specyfikacji technicznych na wszystkie roboty z zakresu „Przebudowa ul. Bydgoskiej w Pile – II etap”.

Zamawiający informuje o uzupełnieniu listy plików o plik zawierający specyfikację.

- 34 Prosimy o wskazanie jaka jest forma rozliczenia - ryczałtowa czy kosztorysowa. Wg Części IV pkt 9 SIWZ - „Podstawą płatności będzie cena łączna brutto podana w ofercie przez Wykonawcę” czy zgodnie z zapisami w projekcie umowy „Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe”?

Zamawiający informuje, iż stosowaną formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie kosztorysowe.

- 35 Prosimy o określenie - w przypadku składania wadium w formie gwarancji bankowej – na jaki tytuł przetargu ma być wniesiona. Czy właściwym będzie powołanie się na: „Przebudowa ul. Bydgoskiej w Pile – II etap; zadanie I- Odcinek od ul. Roosevelta do ul. Kusocińskiego łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Kusocińskiego i ul. Okólną, Nr sprawy ZP.I/342/16”?

Zamawiający informuje, iż możliwym tytułem jest tytuł przetargu „Przebudowa ul. Bydgoskiej w Pile – II etap” lub tytuł przetargu rozszerzony o nazwę zadania tj. „Przebudowa ul. Bydgoskiej w Pile – II etap; zadanie I- Odcinek od ul. Roosevelta do ul. Kusocińskiego łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Kusocińskiego i ul. Okólną”.

- 36 Prosimy o określenie, czy w przypadku oferowania na wszystkie trzy zadania, należy złożyć na każde zadanie osobną ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami czy oferta ma być jedna zawierająca wszystkie formularze ofertowe i wszystkie kosztorysy z jednym kompletem załączników?

Zamawiający informuje o braku konieczności składania ofert oddzielnie. Możliwym jest umieszczenie ich w jednej kopercie i wspólne szycie/spięcie pod warunkiem zamieszczenia 2 osobnych odpowiednich formularzy i właściwych kosztorysów.

- 37 We wzorach umów na poszczególne zadania Zamawiający stwierdził, że Wykonawca winien wykonać prace i roboty budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w projekcie budowlanym i wykonawczym, mimo braku opisu tych prac i robót budowlanych we wzorze kosztorysu ofertowego (par. 4 ust. 8). Z tytułu tego nie przysługuje Wykonawcy wzrost wynagrodzenia. W związku z tym, że jednocześnie w SIWZ (Część IV) Zamawiający zażądał, by cena oferty została obliczona na podstawie przedmiaru/wzoru kosztorysu ofertowego, a nie dokumentacji budowlanej, Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jednoznaczne, czy podstawą wyceny oferty Wykonawcy ma być dokumentacja budowlana, czy też przedmiar.

Zamawiający informuje o zmianie treści pkt. 8 i nadanie mu następującego brzmienia:

Wykonawca winien wykonać prace i roboty budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w projekcie budowlanym i wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i umowie, mimo braku opisu szczegółowego tych prac i robót budowlanych we wzorze kosztorysu ofertowego, co jest niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze sztuką

budowlaną. Z tytułu tego nie przysługuje Wykonawcy wzrost wynagrodzenia.

i wyjaśnia, iż to postanowienie umowne reguluje obowiązek wykonania prac przewidzianych w dokumentach wymienionych w pkt. 8, a także prac niezbędnych do wykonania ze względu na konieczność prawidłowego wykonania tych prac w zgodzie ze sztuką budowlaną czy obowiązującymi przepisami. Obowiązkami takimi są np. zapewnienie obsługi geodezyjnej czy sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Prace które w sposób wyraźny nie zostały przewidziane w tych dokumentach, a są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia będą zlecone na zasadach przewidzianych w pkt. 9. Zamawiający informuje o zmianie brzmienia pkt. 9 na następujące:

Prace i roboty budowlane przekraczające zakres ilościowy pozycji wzoru kosztorysu ofertowego oraz prace i roboty budowlane nieprzewidziane w opisie przedmiotu zamówienia niezbędne do jego prawidłowego wykonania zostaną zlecone w drodze odrębnej umowy.

- 38 Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści zapisu wzoru umowy, zgodnie z którym Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w razie „ustania przesłanek, które na etapie postępowania o udzielenie zamówienia rozstrzygały o ważności złożonej oferty” (par. 9 ust. 1 pkt 5).

Zamawiający informuje, iż przesłankami tymi są przesłanki , o których mowa w art. 22 i w art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych, a które są sprecyzowane w treści SIWZ i załącznikach do SIWZ.

- 39 Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści zapisu wzoru umowy, zgodnie z którym Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w razie „nie stosowania się przez Wykonawcę do przepisów powszechnego prawa regulujących wynagrodzenie podwykonawcy” (par. 9 ust 1 pkt 6). Przesłanka odstąpienia od umowy powinna być wyczerpująco opisana, z uwagi na jej doniosłe skutki, a nie jedynie przez nieostre pojęcie, które może wywoływać odmienne interpretacje na etapie realizacji umowy.

Zamawiający poprzestaje na taki ogólnym zapisie odwołującym się do przepisów prawa powszechnego, które szczegółowo regulują te kwestie.

- 40 Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści zapisu wzoru umowy, zgodnie z którym Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w razie „rażącego naruszania zasady określonych w umowie przez Wykonawcę” (par. 9 ust. 1 pkt 7).

Poprzez rażące naruszenia rozumie się naruszenia w stopni znacznym, rzutującym na terminowość i prawidłowość wykonania umowy.

- 41 Wykonawca wnosi o zmianę par. 10 ust. 2 wzoru umowy, poprzez nadanie mu następującej treści: „Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu do wysokości 5% kwoty ofertowej umowy z danym podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą”.

Zamawiający nie przychylił się do wnioskowanej zmiany.

- 42 Wykonawca wnosi o zmianę par. 10 ust. 3 wzoru umowy, poprzez nadanie mu następującej treści: „Za brak przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu do wysokości 2% kwoty ofertowej danej umowy podwykonawczej”.

Zamawiający nie przychylił się do wnioskowanej zmiany.

- 43 Wykonawca wnosi o zmianę par. 10 ust. 4 wzoru umowy, poprzez nadanie mu następującej treści: „Za brak przedłożenia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu do wysokości 2% kwoty ofertowej danej umowy podwykonawczej”.

Zamawiający nie przychylił się do wnioskowanej zmiany.

- 44 Wykonawca wnosi o zmianę par. 10 ust. 5 wzoru umowy, poprzez nadanie mu następującej treści: „Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu do wysokości 2% kwoty ofertowej danej umowy podwykonawczej”. Pytania z punktów od 5 – 8 mają na celu zwrócenie uwagi Zamawiającego, że kara umowna dotycząca umowy podwykonawczej nie powinna odnosić się do wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z kontraktu głównego, ponieważ dotyczy zobowiązań opiewających na kwoty wskazane w poszczególnych umowach podwykonawczych. Zaproponowany przez Wykonawcę mechanizm obliczania wysokości kar uczyni je adekwatnymi do działania/zaniechania warunkującego powstanie stosownego uprawnienia po stronie Zamawiającego.

Zamawiający nie przychylił się do wnioskowanej zmiany. Kara w proponowanej wysokości nie zawsze uczyni zadość szkodzie poniesionej przez Zamawiającego.

- 45 Wykonawca wnosi o usunięcie lub sprecyzowanie nieostrego zapisu, umożliwiającemu Zamawiającemu naliczenia bardzo wysokiej kary umownej od Wykonawcy: „W wypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się Wykonawcy z niniejszej umowy **w sposób inny** niż przewidziany w ust.1 - 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną do wysokości 20% kwoty umownej”. Tak ogólne zastrzeżenie kary umownej nie może się ostać i być uznane za skuteczne, co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów powszechnych.

Zamawiający nie przychylił się do wnioskowanej zmiany. Kara w zmniejszonej wysokości nie zawsze uczyni zadość szkodzie poniesionej przez Zamawiającego.

- 46 Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu par. 10 ust. 7 wzoru umowy: „Stwierdzenie okoliczności uzasadniających zapłatę kary umownej nastąpi telefonicznie lub pisemnie. Z czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający sporządzi protokół, który winien udostępnić na żądanie Wykonawcy”. Zasadą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest ich pisemność. „Telefoniczne” potwierdzanie okoliczności dotyczących kar umownych nie jest dopuszczalne z uwagi na to, iż nie poddaje się jakiegokolwiek weryfikacji i jest zbyt istotną okolicznością umowną, by tryb dotyczący kary dla Wykonawcy nie znajdował potwierdzenia na piśmie. Protokół zaś, jest – co naturalne – protokołem dwustronnym, zaś notatka Zamawiającego może jedynie stanowić odzwierciedlenie stanu wiedzy i woli jednej strony umowy.

Zamawiający informuje, iż zasada pisemności odnosi się do postępowania o udzielenie zamówienia, a nie do etapu ich realizacji. Niemniej w celach dowodowych sporządzany będzie protokół, w tym również jednostronnie.

- 47 Z uwagi na liczne nieścisłości w dokumentacji projektowej, kosztorysach ofertowych oraz brak specyfikacji technicznej, wykonawca nie ma możliwości prawidłowego przygotowania oferty. W związku z tym prosimy o wydłużenie terminu składania ofert.

Zamawiający przychyła się do sugestii zmiany terminu składania ofert.

- 48 Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie poziome ma być wykonane jako cienkowarstwowe.
ODP
Oznakowanie poziome wykonać jako cienkowarstwowe
- 49 Prosimy o określenie okresu gwarancji na wykonane oznakowanie poziome.
ODP
Okres gwarancji 1 lata
- 50 Prosimy o określenie okresu gwarancji na wykonane nasadzenia (drzewa i krzewy) wg kosztorysu zieleni projektowana i określenie ilości pielęgnacji.
ODP
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym w ciągu 1 roku po posadzeniu
- 51 Prosimy o określenie okresu gwarancji na wykonane trawniki oraz określenie ilości koszenia w czasie trwania gwarancji.
ODP
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym w ciągu 1 roku po posianiu
- 52 Prosimy o zamieszczenie szczegółu konstrukcyjnego ogrodzenia panelowego U-12a oraz określenie kolorystyki ogrodzenia.
ODP
Ogrodzenie u-12a o kolorze białoczerwonym,
- 53 Prosimy o informację czyją własnością są krawężniki kamienne z rozbiórki. Jeśli Zamawiającego to prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiału?
ODP
Krawężniki kamienne są własnością Gminy Piła. Plac zamawiającego znajduje się na ul. Przemysłowa 34, 64-920 Piła w odległości około 6 km, Zamawiający może zmienić lokalizację składowiska na inne w zbliżonej odległości. Cześć będzie na nowo wbudowana
- 54 Prosimy o informację czy materiały z rozbiórki tj. kruszywo łamane i tłuczeń kamienny można wbudować w nowoprojektowane warstwy konstrukcyjne?
ODP
Nowe warstwy konstrukcyjne należy wykonać z nowych materiałów
- 55 Prosimy o wyjaśnienie jaki materiał został zakwalifikowany przez Zamawiającego jako nadający się do wbudowania, według poz. nr 40 kosztorysu ofertowego branży drogowej?
ODP
Kostka kamienna i betonowa oraz krawężniki betonowe i kamienne
- 56 Prosimy o podanie w jakim terminie zostanie rozebrany staraniem Właściciela pawilon, według pozycji nr 38 kosztorysu ofertowego branży drogowej?
ODP
Pawilon zostanie rozebrany najpóźniej do dnia przekazaniem placu budowy
- 57 Prosimy o podanie poprawnej ilości nowoprojektowanych znaków drogowych, według pozycji nr 3 kosztorysu ofertowego organizacji ruchu dla projektowanego parkingu ilość to 13 szt., a według opisu tej pozycji: $7+34+28+21+3=93$ szt.).
ODP
Zadanie nr III zostało wykreślone z przedmiotu zamówienia

- 58 Prosimy o zamieszczenie całego opisu pozycji nr 11 kosztorysu ofertowego organizacji ruchu dla projektowanego skrzyżowania.
ODP
Zostały załączone kosztorysy w wersji edytowalnej zawierające pełne opisy pozycji kosztorysowych.
- 59 Prosimy o informację czy Zamawiający potwierdza użycie do SMA (KR 4) asfaltu drogowego 50/70?
ODP
Do SMA należy użyć polimeroasfaltu PMB 45/80-55 wg PN-EN 14023
- 60 Prosimy o informację czy Zamawiający potwierdza uziarnienie 0/11 dla SMA gr. 4cm?
ODP
Należy wykonać SMA o uziarnieniu 8 mm
- 61 Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie na ścieżce rowerowej warstwy ścieralnej z AC 8 S koloru czerwonego.
ODP
z godnie z opisem pozycji kosztorysowej
- 62 Prosimy o informację czy Zamawiający potwierdza użycie dla warstwy wyrównania uziarnienie 0/11?
ODP
Warstwa wyrównawcza o uziarnieniu 0/11 może być użyta tylko do konstrukcji ścieżki rowerowej
- 63 Prosimy o informację czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma się stosować do Wytycznych Technicznych z 2010r.?
ODP
Należy stosować WT 2010
- 64 Prosimy o informację jaki jest zakres regulacji pionowej zaworów gazowych i wodociągowych.
ODP
Tak jak w SST
- 65 Prosimy o informację czy w ramach regulacji pionowej zaworów gazowych i wodociągowych należy przewidzieć wymianę skrzynek i obudowy do zasuw na nowe?
ODP
NIE
- 66 Prosimy o informację jaki jest zakres regulacji pionowej studni kanalizacyjnych?
ODP
Tak jak w SST
- 67 Prosimy o informację czy w ramach pionowej regulacji studni należy przewidzieć wymianę płyty pokrywowej i pierścienia odciążającego na nowe?
ODP
TAK. Pozycja koszt kanalizacji deszczowej nr 10
- 68 W związku z faktem, że nowa nawierzchnia zostanie podniesiona, podczas regulacji studni kanalizacyjnych, istnieje niebezpieczeństwo powstania kominów na studniach. Prosimy o informację czy Zamawiający przewiduje dokładanie kręgów betonowych na istniejących studniach podlegających regulacji? Prosimy o podanie w jakiej pozycji kosztorysowej należy to ująć i w jakiej ilości.
ODP

Zamawiający nie przewidują dokładania kręgów.

- 69 Prosimy o informację czy regulacja pionowa studni ma polegać tylko na podwyższeniu studni na pierścieniach regulujących?

ODP

Tak jak w SST

- 70 Czy Inwestor posiada aktualne warunki techniczne przebudowy sieci gazowej? Warunki załączone na stronie internetowej wygasły w sierpniu 2014 r.

ODP

W trakcie przedłużania terminu ważności

- 71 Prosimy o informację w jaki sposób należy wykonać włączenie istn. gazociągu n/c DN250 w punkcie Pw1?

ODP

Za pomocą balonowania patrz str. 5 projektu branżowego

- 72 Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej wraz z ilościami robót rozbiórkowych pod projektowane roboty branżowe.

ODP

Roboty rozbiórkowe należy uwzględnić w podanych już pozycjach

- 73 Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej wraz z ilościami robót odtworzeniowych po wykonaniu robót branżowych.

ODP

Roboty odtworzeniowe należy uwzględnić w podanych już pozycjach

- 74 Prosimy o korektę „kosztorysu ofertowego – przebudowa sieci wodociągowej” w poz. 10 – „Montaż zasuw kołnierzowych średnicy 200 z klinem podgumowanym.” Prawidłowa średnica zasuw to 250.

ODP

Pozycja zostanie zmieniona na 250

- 75 Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o schemat montażowy węzłów. Brakuje schematu węzła który jest między W15 a W16 – odejście do studni wodomierzowej.

ODP

patrz dokumentacja branżowa punkt 5.1

- 76 Prosimy o uzupełnienie „kosztorysu ofertowego – przebudowa sieci wodociągowej” o pozycję z kształtkami, które znajdują się w węźle między W15 a W16 – odejście do studni wodomierzowej.

ODP

Wymienione roboty należy uwzględnić w poz. nr 4 kosztorysu branżowego

- 77 W celu wykonania rzetelnej wyceny oferty, prosimy o informację na jakiej głębokości znajduje się wodociąg. Taka informacja jest potrzebna do wyliczenia ilości robót ziemnych oraz studni wodomierzowej.

ODP

Odpowiedz w przedmiarze robót

- 78 Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o profile Podłuże przebudowy wodociągu, na którym będą zaznaczone głębokości wodociągu oraz kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

ODP

Nie uzupełniamy – nie jest niezbędne do wyceny

- 79 Prosimy o udostępnienie badań geologicznych.

ODP

Dostępne u zamawiającego w wersji papierowej

- 80 Prosimy o potwierdzenie że zgodnie z PW wodociąg punkt 5.1. należy wymienić grunt w pasie ciągu komunikacyjnego na odc. objętym zakresem opracowania.

ODP

Tak jak w dokumentacji projektowej

- 81 Prosimy o informację czy Zamawiający wskaże miejsce na odwóz urobku?

ODP

Do MZO na ul. Przemysłowej lub na Kryniczna jeżeli będzie odpowiadał normą

- 82 Czy Inwestor posiada aktualne warunki techniczne przebudowy sieci wodociągowej? Warunki załączone na str. internetowej wygasły we wrześniu 2015 r.

ODP

W trakcie przedłużania terminu ważności

- 83 W związku z faktem, że trasa istniejącego wodociągu przeznaczonego do demontażu pokrywa się z trasą nowobudowanego wodociągu, prosimy o informację czy gestor sieci przewiduje wyłączenia wodociągu na czas wykonania nowego wodociągu? Czy należy przewidzieć wykonanie bypassów?

ODP

Nie, wg warunków uzyskanych od mwik

- 84 Jeśli należy przewidzieć wykonanie bypassów na czas wykonania przebudowy wodociągów, to w jakiej pozycji kosztorysowej należy to ująć?

OPD

Nie dotyczy

- 85 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę materiału z rury żeliwnej na rurę PEHD-RC?

ODP

Nie, wg projektu

- 86 Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej wraz z ilościami robót rozbiórkowych pod projektowane roboty branżowe.

ODP

Roboty rozbiórkowe należy uwzględnić w podanych już pozycjach kosztorysowych

- 87 Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej wraz z ilościami robót odtworzeniowych po wykonaniu robót branżowych.

ODP

Roboty odtworzeniowe należy uwzględnić w podanych już pozycjach kosztorysowych

- 88 Wprosimy o informację w jaki sposób zostanie rozliczony Wykonawca , w przypadku gdy będzie występowała kolizja i zajdzie konieczność zastosowania rury o sztywności obwodowej SN12.

ODP

Umowa dodatkowa na roboty nie przewidziane

- 89 Prosimy o informację w której pozycji kosztorysu ofertowego oraz jaką ilość ,należy przyjąć rur PVC SN12?

ODP

nie dotyczy

- 90 Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z PW punkt 7.1. należy wymienić grunt na całym odc. objętym zakresem opracowania.

ODP

Tak jak w projekcie

- 91 Czy Inwestor posiada aktualne warunki techniczne przyłączenia do miejskich sieci kanalizacyjnych? Warunki załączone na str. Internetowej wygasły we wrześniu 2015 r.

ODP

W trakcie przedłużania ważności terminu

- 92 Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o profile podłużne kanalizacji deszczowej, na którym będą zaznaczone głębokości przykanalików oraz kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

ODP

Brak, tak jak wyżej

- 93 Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie wewnętrznej kaskady?

ODP

Wg projektu branżowego

- 94 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę obudowy kaskad w postaci obsypki piaskowej?

ODP

Wg projektu branżowego

- 95 Prosimy o informację czy wpusty deszczowe należy wyposażyć w kosze ze stali ocynkowanej.

ODP

Wg projektu branżowego

- 96 Prosimy o określenie średnicy wpustu deszczowego. W opisie technicznym oraz w kosztorysie ofertowym jest zapis, że jest to wpust DN500 zaś na rysunku DN450.

ODP

Tak jak kosztorys ofertowy

- 97 Czy Zamawiający dopuszcza aby wpust deszczowy był o średnicy DN500?

ODP

Tak jak kosztorys ofertowy

- 98 Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej wraz z ilościami robót rozbiórkowych pod projektowane roboty branżowe.

ODP

Roboty rozbiórkowe należy uwzględnić w podanych już pozycjach

- 99 Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej wraz z ilościami robót odtworzeniowych po wykonaniu robót branżowych.

ODP

Roboty odtworzeniowe należy uwzględnić w podanych już pozycjach kosztorysowych

- 100 Prosimy o uzupełnienie „kosztorysu ofertowego – kanalizacja deszczowa parking” o pozycję „montaż przyłączy siodłowych typu Fabekun”.

ODP

Zadanie usunięte z przedmiotu zamówienia

- 101 Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej wraz z ilościami robót rozbiórkowych pod projektowane roboty branżowe.

ODP

Roboty rozbiórkowe należy uwzględnić w podanych już pozycjach

- 102 Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej wraz z ilościami robót odtworzeniowych po wykonaniu robót branżowych.

ODP

Roboty odtworzeniowe należy uwzględnić w podanych już pozycjach kosztorysowych

- 103 Prosimy o załączenie aktualnych uzgodnień branżowych oraz warunków technicznych, dla następujących gestorów sieci:

- Projekt wykonawczy Etap II Oświetlenie drogowe warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. znak OD5/ZR7/858/2012
- Projekt wykonawczy Etap II Usunięcie kolizji elektroenergetycznych warunki techniczne usunięcia kolizji odcinków elektroenergetycznych linii kablowych nn 0,4kV i SN 15 kV znak RD-7/DZ/ZM/MP/15616/2012
- Projekt wykonawczy Etap II Usunięcie kolizji elektroenergetycznych z istniejącym oświetleniem drogowym warunki techniczne w sprawie usunięcia kolizji istniejącego oświetlenia drogowego z planowaną przebudową ul. Bydgoskiej ENEA S.A.
- Projekt Budowlany Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych warunki techniczne TP SA z dnia 07.09.2012, Uzgodnienie TP SA z dnia 01.03.2013(trasy), Warunki Techniczne Netia S.A. z dnia 24.08.2012,
- Projekt wykonawczy ETAP II Sygnalizacja świetlna akomodacyjna przy ul. Bydgoskiej 79 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. znak OD5/ZR7/986/2012

- Projekt wykonawczy Etap I Usunięcie kolizji elektroenergetycznych(zadanie III – parking) warunki techniczne usunięcia kolizji ENEA Operator Sp. z o.o.
- Projekt wykonawczy Etap I Oświetlenie drogowe Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. znak OD5/ZR7/113/2013
ODP
W trakcie przedłużania terminu ważności

104 W związku z rozbieżnościami Kosztorys ofertowy a dokumentacja techniczna prosimy określić jakie stosować oprawy oświetleniowe. W kosztorysach ofertowych dotyczących budowy pozycje 6 jest „Montaż na wysięgniku **oprawy oświetleniowej typu Selenium BGP340 LED55S/640 PSR I DM FG**”, pozycja 7 jest „Montaż na wysięgniku **oprawy oświetleniowej typu Selenium BGP340 LED110S/640 PSR I DM FG DDF2 48/60**” w dokumentacji technicznej „Przebudowa ulicy Bydgoskiej w Pile na odc. od skrzyżowania z al. Powstańców Wlkp. do przejazdu kolejowego ETAP II – odc. od ul. Roosevelta do Kusocińskiego łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Kusocińskiego i Okólną Obiekt: Oświetlenie drogowe” rys. 3 jest oprawa oświetleniowa **SGP340 PC 1xCPO-TW 140W** oraz **SGP340 PC 1xCPO-TW60W**. Podobny przypadek jest w Zadaniu III: Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy Urzędzie Kontroli Celnej ul. Bydgoska 105 obejmuje.

ODP

Należy zastosować **oprawy oświetleniowej typu Selenium BGP340 LED110S/640 PSR I DM FG DDF2 48/60** oraz **oprawy oświetleniowej typu Selenium BGP340 LED55S/640 PSR I DM FG**

105 W związku z rozbieżnościami tj. w dokumentacji Projekt Budowlany Przebudowa ulicy Bydgoskiej w Pile Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych rysunek 4-1 jest kabel tymczasowy Z-XOTKtd72J natomiast w warunkach technicznych znak E/W/12/2279/KS Netia S.A jest XOTKtd 48J. Prosimy o informację jaki typ tymczasowego kabla światłowodowego należy zastosować?

ODP

Tak jak w kosztorysie

106 Wykonawca informuje iż kosztorysie ofertowym – przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych poz. Nr 16 „Wciąganie do kanalizacji kablowej, montaż i pomiar kabli - kabel XzTKMXpw 150x4x0,5” jest podana ilości 816m w dokumentacji Projekt Budowlany- Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych rysunek nr 3-1 jest podana długość 340m. Prosimy o podanie poprawnej długości kabla.

ODP

Tak jak w kosztorysie

107 Wykonawca informuje iż kosztorysie ofertowym – przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych poz. Nr 17 „Wciąganie do kanalizacji kablowej, montaż i pomiar kabli - kabel XzTKMXpw 50x4x0,5” jest podana ilości 314m w dokumentacji Projekt Budowlany- Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych rysunek nr 3-1 jest podana długość 816m. Prosimy o podanie poprawnej długości kabla.

ODP

Tak jak w kosztorysie

108 Wykonawca wskazuje, iż te same roboty związane z demontażem sygnalizacji świetlnej zostały ujęte w dwóch kosztorysach w dwóch różnych zadaniach – w kosztorysie „5.2.1 ko sygnalizacja świetlna.pdf” (zadanie II) oraz kosztorysie dot. „5.1.12 ko dem. sygnalizacja świetlna.pdf”(zadanie I).

W związku z powyższym prosimy o wskazanie, w którym zadaniu powinny zostać wycenione w/w roboty oraz korektę kosztorysów ofertowych.

ODP.

Kosztorys 5.2.1 ko sygnalizacja świetlna zostanie poprawiony o wykreślenie z niego pozycji 1-7, pozycje demontażu starej sygnalizacji przewidziano do realizacji w zadaniu nr I

109 Wnosimy o umieszczenie na stronie Zamawiającego brakujących ST

ODP

SST zamieszczone w dniu 18.01.2016r.

110. Wnosimy o wyjaśnienie czy ścieżka rowerowa , zjazdy publiczne Z1, zjazdy na drogę manewrową (Z3) mają być wykonana tak jak jest mowa w dokumentacji technicznej czyli z:

- warstwa wiążąca z asfaltu lanego gr. 2,5 cm,
- warstwa ścieralna z asfaltu lanego gr. 2,5 cm (kolor czerwony).

Czy jak w przedmiarach

- ułożenie warstwy profilującej grubości 2,5 cm z betonu asfaltowego AC 11W (KR 1)
- ułożenie warstwy ścieralnej grubości 2,5 cm z betonu asfaltowego AC 8S na bazie lepiszcza syntetycznego, barwiona na kolor czerwony (KR1)

ODP

Tak jak w kosztorysie ofertowym.

111 Prosimy o informację odnośnie parametrów : Lipy Szerokolistnej *Tilia Platyphyllas* - jaki ma być obwód pnia oraz jaka jest wysokość korony, proszę też o podanie ilości palików które mają służyć do przymocowania drzewa gdyż w projekcie zieleni występuje wyłącznie opis :*"formy pienne drzew należy przymocować do palików zgodnie z wskazaniem dokumentacji projektowej"* lecz niestety nie jest podana ilość.

ODP

Obwód pnia podany jest w SST i wynosi 12-14 cm. Do stabilizacji pnia należy użyć trzech palików o dł. 2 m, z czego część nadziemna palika powinna mieć wysokość 1,3 m oraz dodatkowo należy połączyć paliki za pomocą półwałków

112 Proszę określić czy materiały z rozbiórki które należy przewieźć na plac Zamawiającego należy złożyć na paletach?

ODP

Tak. Należy spaletować i przewieźć tylko materiał nadający się do ponownego wbudowania, zatwierdzony przez inspektora nadzoru.

113 Proszę określić w jakiej odległości od budowy znajduje się plac Zamawiającego.

ODP

Plac zamawiającego znajduje się na ul. Przemysłowa 34, 64-920 Piła w odległości około 6 km, Zamawiający może zmienić lokalizację składowiska na inne w zbliżonej odległości.

114 Proszę uzupełnić przedmiary robót branżowych o roboty pomiarowe, rozbiórkowe, roboty ziemne oraz roboty odtworzeniowe.

ODP

Powyższe roboty należy wliczyć w pozycje kosztorysowe istniejące.

115 Proszę uzupełnić przedmiar o pozycję dotyczącą wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu.

ODP

W paragrafie 4 ustępie 1 punkcie 3 wzoru umowy jest wyszczególniona kwestia dotycząca

projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

116 Czy do wykonania podbudów może zostać użyte kruszywo łamane wapienne?

ODP

Nie

117 Prosimy o określenie wysokości procentowej na roboty nieprzewidziane w zadaniu nr 3 w

Zbiorczym Zestawieniu Kosztów.

ODP

Zadanie nr III zostanie wykreślone z przedmiotu zamówienia\

118 Brak jest Specyfikacji Technicznych, czy zamawiający zamieści je na swojej stronie.

ODP

Zamawiający zmieścił SST w dniu 18.01.2016r.

119 Istnieją rozbieżności pomiędzy ilościami zawartymi w kosztorysie – część drogowa i w opisie technicznym:

- poz. 23 rozbiórka naw z płyt bet., kosztorys: 3145 m2, opis: 2970 m2

- poz. 27 rozb. podbudowy z kruszywa 10 cm, kosztorys: 4100 m2, opis: 3925,1 m2

- poz. 35 rozb. obrzeży bet., kosztorys: 2589 m, opis: 2439 m

Prosimy o podanie prawidłowych wartości.

ODP

Tak jak w kosztorysie ofertowym

120 Brak SST. Prosimy o zamieszczenie.

ODP

SST zamieszczone w dniu 18.01.2016r

121 Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy konstrukcją nawierzchni ścieżki rowerowej: w kosztorysie - AC 11 W gr.2,5 cm + AC 8 S gr.2,5 cm, w dokumentacji projektowej: warstwa wiążąca z asfaltu lanego gr. 2,5 cm + warstwa ścieralna z asfaltu lanego gr. 2,5 cm.

ODP

Nawierzchnia ścieżki rowerowej wykonać tak jak w kosztorysie ofertowym

122 Na planie sytuacyjnym nie ma możliwości rozróżnienia ścieżki rowerowej bitumicznej od ścieżki z bet. kostki brukowej (ul. Okólna) – są one zaznaczone tym samym kolorem.

Prosimy o poprawienie rysunku.

ODP

Zmiana nawierzchni następują za przejściem dla pieszych gdy ścieżka rowerowa przechodzi na szerokość 1,5 m w 0+031 km ul. Okólnej

123 Na planie sytuacyjnym nie ma możliwości rozróżnienia krawężnika kamiennego 20x35 od krawężnika betonowego 20x30 (ul. Okólna) – są one zaznaczone taką samą linią. Prosimy o poprawienie rysunku.

ODP

Zmiana krawężnika na betonowy następuje za przejściem dla pieszych w 0+031 km ul. Okólnej (skos za przejściem wykonać z krawężnika kamiennego)

124 Na planie sytuacyjnym na ulicy Bydgoskiej od km ok. 0+872m do km 0+950 (koniec opracowania) pomiędzy chodnikiem a ścieżką rowerową nakładają się na siebie obrzeże betonowe 8x30 oraz opornik 12x25. Prosimy o poprawienie rysunku

ODP

Rozdzielenie nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej należy wykonać z opornika 12x25 cm

125 Opornik 12x25 wychodzi poza zakres opracowania. Czy należy go zatem wykonywać?

ODP

Opornik należy wykonać tylko w zakresie II etapu opracowania przebudowy ul. Bydgoskiej.

Opornik zaznaczony poza obszarem II etapu został zrealizowany podczas budowy I etapu

126 Prosimy o udostępnienie mapy z ewidencją gruntów w zakresie przedmiotowego zadania.

ODP

Mapa ewidencyjna nie stanowi części przedmiotu zamówienia. Projekt został przygotowany w oparciu o aktualne mapy, która się nie zmieniła.

127 Prosimy o podanie odległości transportu materiałów z rozbiórek na składowisko Zamawiającego.

ODP

Plac zamawiającego znajduje się na ul. Przemysłowa 34, 64-920 Piła w odległości około 6 km, Zamawiający może zmienić lokalizację składowiska na inne w zbliżonej odległości.

128 Prosimy o informację czy Zamawiający posiada przedłużenie uzgodnień z Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. dot. usunięcia kolizji z gazociągami niskiego i średniego ciśnienia przy realizacji robót związanych z kanalizacją deszczową. Uzgodnienia załączone do projektu datowane są na 22.04.2013 i mają ważność 2 lat.

ODP

W trakcie przedłużania terminu ważności

128 Prosimy o informację czy Zamawiający posiada przedłużenie uzgodnień z ZUD dot. robót branżowych. Uzgodnienia załączone do projektu datowane są na 03.04.2013 i mają ważność 3 lat.

Odp.

Uzgodnienia są ważne gdyż zrealizowano już I etap

129 Prosimy o informację czy Zamawiający posiada przedłużenie uzgodnień z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. w Pile dot. robót związanych z przebudową i budową kanalizacji deszczowej. Uzgodnienia załączone do projektu datowane są na 11.09.2012 i mają ważność 3 lat.

ODP

W trakcie przedłużania terminu ważności

130 Projekt Kanalizacji Deszczowej w części opisowej wskazuje do wykonania 3 nowe studnie średnicy 1200 mm, podobnie przedmiar robót, natomiast w części rysunkowej wyszczególniono 2 studnie (D6 oraz D7). Prosimy o wskazanie prawidłowej ilości nowych studni do zabudowania oraz ewentualne wskazanie lokalizacji trzeciej studni.

Odp

Zmiana kosztorysu na 2

131 Brak SST

ODP

Zamawiający zmieścił SST w dniu 18.01.2016r.

132 Prosimy o informację czy Zamawiający posiada przedłużenie uzgodnień z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. w Pile dot. robót związanych z przebudową sieci wodociągowej. Uzgodnienia załączone do projektu datowane są na 11.09.2012 i mają ważność 3 lat.

ODP

W trakcie przedłużania terminu ważności

133 ZUD – j.w.

Odp.

Uzgodnienia są ważne gdyż zrealizowano już I etap

134 Brak SST

ODP

ODP

Zamawiający zmieścił SST w dniu 18.01.2016r.

135 Prosimy o informację czy Zamawiający posiada przedłużenie warunków wydanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. dot. robót związanych z budową oświetlenia. Uzgodnienia załączone do projektu datowane są na 11.10.2012 i ważne są 2 lata.

ODP

W trakcie przedłużania terminu ważności

136 Prosimy o informację czy zamawiający zawarł z ENEA S.A. umowę na przebudowę oświetlenia ulicznego w celu usunięcia kolizji, której zawarcie zgodnie z warunkami nr RD-7/DZ/ZM/TK/4634 z dnia 27.02.2013 wydanymi przez ENEA S.A., warunkuje pozytywne uzgodnienie przez ENEA S.A. projektu budowy oświetlenia. Prosimy o przedłożenie umowy do wglądu.

ODP

Temat umowy będzie podniesiony na etapie wykonywania robót. Oferentowi który zostanie wyłoniony na drodze przetargu zostaną przedstawione niezbędne dokumenty.

137 Prosimy o informację czy zamawiający zawarł z ENEA Operator Sp. z o.o. umowę o przyłączenie, której zawarcie zgodnie z warunkami przyłączenia nr OD5/ZR7/858/2012 z dnia 11.10.2012 wydanymi przez ENEA Operator Sp. z o.o., stanowi podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych związanych z budową oświetlenia. Prosimy o przedłożenie umowy do wglądu.

ODP

Temat umowy będzie podniesiony na etapie wykonywania robót. Oferentowi który zostanie wyłoniony na drodze przetargu zostaną przedstawione niezbędne dokumenty.

138 Brak SST

ODP

Zamawiający zmieścił SST w dniu 18.01.2016r.

139 Prosimy o informację czy Zamawiający posiada przedłużenie warunków wydanych przez ENEA Operator dot. usunięcia kolizji na sieci elektroenergetycznej. Uzgodnienia załączone do projektu datowane są na 10.08.2012 i mają ważność 2 lat.

ODP

W trakcie przedłużania terminu ważności

140 Prosimy o informację czy Zamawiający posiada przedłużenie warunków wydanych przez ENEA S.A. dot. usunięcia kolizji na sieci elektroenergetycznej. Uzgodnienia załączone do projektu datowane są na 16.10.2012 i mają ważność 1 rok.

ODP

W trakcie przedłużania terminu ważności

141 Prosimy o informację dotyczącą materiałów z rozbiórki istn. oświetlenia. Warunki wskazują, że ich właścicielem jest ENEA, w przedmiarze brak pozycji na odwóz materiałów we wskazane miejsce.

ODP

Wywóz należy uwzględnić w pozycji nr 8 kosztorysu branżowego

142 Brak SST.

ODP

Zamawiający zmieścił SST w dniu 18.01.2016r.

143 Prosimy o informację czy Zamawiający posiada przedłużenie warunków wydanych przez TP S.A. dot. usunięcia kolizji na sieci teletechnicznej. Uzgodnienia załączone do projektu datowane są na 01.03.2013 oraz 15.04.2013 i mają ważność 6 miesięcy.

ODP

W trakcie przedłużania terminu ważności

144 Brak SST

ODP

Zamawiający zmieścił SST w dniu 18.01.2016r.

145 Warunki techniczne na przebudowę sieci gazowej wydane przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa datowane są na 30.08.2012 i w pkt. 10 informują, że jeśli w ciągu dwóch lat od daty ich wydania Inwestor nie przystąpi do przebudowy sieci gazowej stracą one ważność. Czy Inwestor posiada przedłużenie ważności w/w warunków.

ODP

W trakcie przedłużania terminu ważności

146 Brak SST

ODP

Zamawiający zmieścił SST w dniu 18.01.2016r.

147 W dokumentacji przetargowej występują dwa przedmiary na sygnalizację świetlną. Jeden zawiera 7 pozycji, drugi 34 wśród których zawarte jest 7 pozycji z przedmiaru pierwszego. Prosimy o wskazanie, czy obowiązuje jeden przedmiar czy obydwa, jeśli jeden, to który z przedmiarów jest obowiązujący.

ODP

Pozycje 1-7 w kosztorysie ofertowym do zadania II zostaną usunięte z przedmiotu zamówienia

148 Prosimy o informację czy zamawiający zawarł z ENEA Operator Sp. z o.o. umowę o przyłączenie, której zawarcie zgodnie z warunkami przyłączenia nr OD5/ZR7/986/2012 z dnia 26.11.2012 wydanymi przez ENEA Operator Sp. z o.o., stanowi podstawę do rozpoczęcia prac budowlanych związanych z budową sygnalizacji świetlnej. Prosimy o przedłożenie umowy do wglądu.

ODP

Temat umowy będzie podniesiony na etapie wykonywania robót. Oferentowi który zostanie wyłoniony na drodze przetargu zostaną przedstawione niezbędne dokumenty.

149 Brak SST.

ODP

Zamawiający zmieścił SST w dniu 18.01.2016r.

150 Prosimy o przedłożenie do wglądu decyzji o pozwoleniu na wycinkę lub decyzji ZRID.

ODP

Wykonawcy wyłonionemu w przetargu zostanie przedstawiona decyzja ZRID

151 Załączony opis do projektu docelowej organizacji ruchu dotyczy etapu III od ul. Powstańców Wlkp. do skrzyżowania z ul. Roosevelta. Prosimy o przedstawienie opisu do etapu II.

ODP

Opis organizacji ruchu zostanie załączony.

Pytanie 152

W związku z rozbieżnością w projektowanej konstrukcji ścieżki rowerowej między Projektem wykonawczym (zaprojektowano w-wę wiążącą oraz ścieralną z asfaltu lanego) dla branży drogowej, a załączonym przez Państwa kosztorysem ofertowym dla branży drogowej (w poz. 63 oraz 64 przyjęto beton asfaltowy) prosimy o jednoznaczne określenie konstrukcji ścieżki rowerowej. W przypadku konieczności zastosowania asfaltu lanego prosimy o załączenie brakujących specyfikacji technicznych.

ODP

Tak jak w kosztorysie

Pytanie 153

W związku z już stwierdzonymi rozbieżnościami pomiędzy załączonym przez Państwa kosztorysem ofertowym oraz Projektem wykonawczym prosimy o jednoznaczne przedstawienie ważności dokumentów przetargowych.

ODP

Kosztorys ofertowy należy wypełnić zgodnie z opisem zawartym w pozycjach, w razie wątpliwości należy zadać sprecyzowane pytanie

Pytanie 154

W związku z załączeniem przez Państwa w dniu 18.01.2016 kosztorysu ofertowego „Wymagania ogólne”, który nie jest ujęty w zbiorczym zestawieniu kosztów załączonym przez Państwa w dniu 08.01.2016, prosimy o jednoznaczną informację który z dokumentów jest wiążący.

ODP

Kosztorys ofertowy Wymagania ogólne nie należy uwzględniać w dokumentacji przetargowej, kosztorys zostanie usunięty z dokumentacji przetargowej

Pytanie 155

Dotyczy D. 04.07.01, D. 04.08.01, D.05.03.05a, D.05.03.05b, pkt.2.3.

Nie przedstawiono wymagań dla kruszywa niełamanego, co jest niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt. 10,

tj .WT1-2010. Prosimy o uzupełnienie treści SST , bądź wyrażenie zgody na stosowanie materiałów zgodnie z w/w dokumentem technicznym.

ODP

Właściwości dla kruszywa niełamanego drobnego można przyjąć z WT1 - 2010

Pytanie 156

Dotyczy D. 04.07.01,

Prosimy o zmianę zapisów w pkt.5.9, tab.8 w zakresie zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z AC22P, KR4 na 4,0-8,0%. Pozwoli to uwzględnić wymagania z etapu projektowania (tab.6.1 - 4,0-7,0%). Obecne zapisy nie pozwalają każdej mieszanki zagęszczać do 100%, co może skutkować obniżeniem właściwości wytrzymałościowych nawierzchni.

ODP

Tak jak w SST

Pytanie 157

Dotyczy D.04.07.01, D.04.08.01, D.05.03.05a.

W pkt.5.2, tab.6.1 znajduje się zapis: "Deklarowana wartość proporcjonalnej głębokości koleiny (PRDAIR Deklarowane) dla betonu asfaltowego do warstwy (...) przy projektowanym obciążeniu osi < 13 t powinna być nie większa niż maksymalna proporcjonalna głębokość koleiny dla najniższej kategorii PRDAIR wg PN-EN 13108-1 Tablica 9. Zapis ten jest niezgodny z przywołanym w SST dokumentem WT2-2010. Seria norm PN-EN jest tylko spisem wszystkich właściwości mm-a, natomiast dokumentem aplikacyjnym w Polsce jest WT2-2010, który dostosowuje ogólne zapisy norm do krajowych warunków technicznych i klimatycznych. Prosimy o wykreślenie tego zapisu.

ODP

Zapis zostaje

Pytanie 158

Dotyczy D.04.08.01,

Prosimy o zmianę zapisów w pkt.5.8, tab.9 w zakresie zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z AC16W, KR4 na 4,0-8,0%. Pozwoli to uwzględnić wymagania z etapu projektowania (tab.6.1 - 4,0-7,0%) oraz dopuszczalny wskaźnik zagęszczenia powyżej 98%

ODP

Tak jak w SST

Pytanie 159

Dotyczy D.05.03.05a.

Prosimy o zmianę zapisów w pkt.5.8, tab.8 w zakresie zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z AC16W, KR3-4 na 4,0-8,0% oraz z AC11W,KR1-2 na 3,0-7,0% Pozwoli to uwzględnić wymagania z etapu projektowania (tab.6.1, 6.2 - AC16W 4,0-7,0% i AC11W 3,0-6,0%) oraz dopuszczalny wskaźnik zagęszczenia powyżej 98%

ODP

Tak jak w SST

Pytanie 160

Dotyczy D.05.03.05a.

Uziarnienie mieszanek przedstawione w tab.5 jest niezgodne z dokumentem przywołanym pkt.10, tj .WT2-2010. Prosimy o skorygowanie treści SST, bądź wyrażenie zgody na zastosowanie wymagań zgodnie z w/w dokumentem technicznym.

ODP tak jak w WT2-2010

Pytanie 161

Dotyczy D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstwy podbudowy

Przywołane ST w wymienionej tablicy podpunkt 4.5 podaje zawyżone parametry wskaźnika piaskowego SE. Na stronie internetowej GDDKiA opublikowano projekt ogólnych specyfikacji technicznych w których to skorygowano wartości wskaźnika piaskowego odpowiednio dla podbudowy pomocniczej KR 1-4 na 30 oraz KR5-7 na 35, a dla podbudowa zasadniczej KR 1-2 na 30 i KR 3-7 na 35. Dlatego też zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do stosowania poprawionych wartości tego wskaźnika przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów.

ODP

Zamawiający dopuszcza zmianę wskaźników piaskowych pod warunkiem użycia procedury oznaczania wskaźnika piaskowego SE4 wg PN- norma PN-EN 933-8:2012[3]

162 Prosimy o załączenie szczegółowych specyfikacji technicznych na wszystkie roboty z zakresu „Przebudowa ul. Bydgoskiej w Pile – II etap”.

ODP

Specyfikacja została załączona w dniu 18.01.2015r

163 W załączonej specyfikacji nr D-05.03.05b jest sprzeczność w zapisie dotyczącej projektowanego lepiszcza do mieszanki mineralnej:

raz mówi się o lepiszczu syntetycznym a następnie o asfalcie drogowym 50/70

Asfalt drogowy nie jest lepiszczem syntetycznym.

Co najwyżej lepiszcze syntetyczne może posiadać cechy asfaltu drogowego 50/70.

W specyfikacji podane są zmienne grubości warstwy, i tak raz podano grubość w-wy 2,5cm a następnie w tabeli 8 pkt 5. podano 4,0cm przy której to grubości koszt jednostkowy kolorowej mieszanki jest bardzo wysoki.

Zamawiający musi jednoznacznie podać czy w-wa ścieralna ścieżki ma być wykonana na:

- tylko bazie lepiszcza syntetycznego (to nie jest asfalt) o parametrach (cechach technicznych) jak asfalt drogowy D50/70

- czy też zakłada wykonanie na bazie asfaltu drogowego D50/70 z dodatkiem barwnika czy też zakłada wykonanie odcinków na bazie jednego i drugiego lepiszcza.

ODP

Tylko na bazie lepiszcza syntetycznego.

163 Czy zamawiający będzie dopłacał za utrudnienia spowodowane ułożeniem krawężników kamiennych na łukach?

ODP

Zamawiający dokona zmian w kosztorysie ofertowym uwzględniając krawężniki łukowe

165 Proszę o zamieszczenie specyfikacji technicznych wykonania robót.

ODP

Zamieszczono w dniu 18.01.2016

166. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót drogowych o krawężniki kamienne łukowe, skosowe, zatopione itp.

ODP

Odpowiedz jak wyżej

167 Z zamiarem przystąpienia naszej firmy do w/w zadania proszę zamawiającego o ustosunkowanie się co do materiału tj. kostka kamienna regularna 18x18, 8x11, 10x10. To ma być kostka cięta czy może być łamana.

ODP

Do nawierzchni z kostki kamiennej można użyć kostki łupanej, natomiast do budowy ścieku można użyć kostki łupanej jednostronnie ciętej. Zamawiający zaznacza, że w wypadku zakwalifikowania materiałów z rozbiórki do ponownego wbudowania, wykonawca na etapie budowy odliczy koszt materiałów w pozycjach kosztorysowych

