

# KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

*Przebudowa ul. Bydgoskiej w Pile na odc. od skrzyżowania z al. Powstańców Włkp. do przejazdu kolejowego*

**ETAP II – odc. od ul. Roosevelta do ul. Kusocińskiego**

**łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Kusocińskiego i Okólną**

| Lp.          | Podstawy   | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych                                                              | Jednostka |       | Cena jednost. PLN | Wartość PLN |
|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------|-------------|
|              |            |                                                                                                         | N-wa      | Ilość |                   |             |
| 1.           | 2.         | 3.                                                                                                      | 4.        | 5.    | 6.                | 7.          |
| 1            | D.01.03.06 | Montaż rurociągu z rur polietylenowych (PE) 100 Dz 225x12,8 SDR 17,6 <b>RC</b> wraz z robotami ziemnymi | m         | 182   |                   |             |
| 2            | D.01.03.06 | Montaż rurociągu z rur polietylenowych (PE) 100 Dz 280x16 SDR 17,6 <b>RC</b> wraz z robotami ziemnymi   | m         | 116   |                   |             |
| 3            | D.01.03.06 | Montaż rurociągu z rur polietylenowych (PE) 100 Dz 25x3 <b>SDR 11 RC</b> wraz z robotami ziemnymi       | m         | 36    |                   |             |
| 3a           | D.01.03.06 | Wykonanie przełączenia przyłącza do budynków nr 100 i 102                                               | kpl       | 1     |                   |             |
| 4            | D.01.03.06 | Włączenie gazociągu do sieci gazowej za pomocą balonowania - gazociąg średnicy 200 mm                   | szt.      | 4     |                   |             |
| 4a           | D.01.03.06 | Włączenie gazociągu do sieci gazowej za pomocą balonowania - gazociąg średnicy 250 mm                   | szt.      | 2     |                   |             |
| 5            | D.01.03.06 | Włączenie gazociągu do sieci gazowej metodą hermetyczną Wiliamsona - gazociąg ś/c średnicy 250 mm       | kpl.      | 2     |                   |             |
| 6            | D.01.03.06 | Demontaż rurociągu stalowego średnicy 50 mm wraz z odwozem i utylizacją                                 | m         | 60    |                   |             |
| 7            | D.01.03.06 | Demontaż rurociągu stalowego średnicy 200 mm wraz z odwozem i utylizacją                                | m         | 220   |                   |             |
| 8            | D.01.03.06 | Demontaż rurociągu stalowego średnicy 250 mm wraz z odwozem i utylizacją                                | m         | 130   |                   |             |
| <b>Razem</b> |            |                                                                                                         |           |       |                   |             |