

Kosztorys ofertowy_ remont chodników przy ul. Królowej Jadwigi

Nr pozycji	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk.	Wartość w zł
1	3	4	5	6	7
Roboty rozbiórkowe					
1	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym. 35x35x5 cm, ułożonych na podsypce piaskowej z wywozem gruzu na odległość do 5 km	m ²	493,69		
2	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem gruzu na odl. do 5 km	m	236,8		
3	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z wywozem na odległość do 5 km	m	240,24		
4	Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu z wywiezieniem gruzu na odl. 5 km	m ³	14,21		
Chodnik					
5	Koryto wykonanew gruncie kat. II-IV na gł. do 10cm, 493,69-198,61=295,08	m ²	295,08		
6	Koryto wykonanew gruncie kat. II-IV na gł. do 20cm, =198,61	m ²	198,61		
7	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego-tłucznia kamiennego 0-36mm, po zagęszczeniu gr.15 cm	m ²	198,61		
8	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej polbruk gr. 6cm, szarej, na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	493,69		
9	Ustawienie obrzeża betonowego 8x30 na ławie z betonu C8/10 w ilości 0,035 m ³ /mb	m	240,24		
10	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm oraz najazdowych 15/22 wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C8/10 201,9+34,9=236,8	m	236,8		
11	Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnej	szt	4		
12	Regulacjapionowa studzienek sanitarnych	szt	4		
13	Demontaż i montaż oznakowania "droga wewnętrzna	szt	2		