

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH

Przebudowa ul. Bydgoskiej w Pile na odc. od skrzyżowania z al. Powstańców Wlkp. do przejazdu kolejowego

ETAP II – odc. od ul. Roosevelta do ul. Kusocińskiego

łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Kusocińskiego i Okólną

Lp.	Podstawy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednost. PLN	Wartość PLN
			N-wa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D 01.03.04 45232310-8	<u>PRZEBUDOWA KABLOWYCH I NAPOWIETRZNYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH</u> <u>CPV: Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych</u>				
		Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności TP SA				
1	D 01.03.04	Wykonanie zabezpieczenia kanalizacji ławą fundamentową żelbetową typu U (0,45+5,6)	m3	6		0,00
2	D 01.03.04	Regulacja wysokości wjazdów studni kablowych	szt.	11		0,00
		Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności Netii SA				
3	D 01.03.04	Montaż rur osłonowych A160PS na istniejących ciągach kablowych	m	30		0,00
4	D 01.03.04	Budowa kanalizacji kablowej 3-otworowej z rur RHDPEp110/6,3 (1 warstw. w ciągu kan., 3 rur. w warstwie, 3 otw. w ciągu kan.)	m	49		0,00
5	D 01.03.04	Budowa kanalizacji kablowej 8-otworowej z rur RHDPEwp40/3,7 oraz kanalizacji kablowej 3-otworowej z rur RHDPEp110/6,3 (1 warstw. w ciągu kan., 3 rur. w warstwie, 3 otw. w ciągu kan.) w jednym wykopie wraz z kablem lokalizacyjnym	m	45		0,00
6	D 01.03.04	Budowa rurociągu kablowego 8-otworowego z rur HDPE średnicy 40 mm (1 rura w rurociągu) wraz z kablem lokalizacyjnym XzTKMXpw 2x2x0,8	m	105		0,00
7	D 01.03.04	Budowa kanalizacji kablowej wtórnej 8-otworowej z rur 2xø 40 mm wraz z kablem lokalizacyjnym XzTKMXpw 2x2x0,8	m	49		0,00
8		Montaż rur osłonowych 3xA160PS na istniejących ciągach kablowych	m	10		0,00
9	D 01.03.04	Budowa studni kablowych murowanych typu SKR-2 z pokrywą zabezpieczającą przed ingerencją osób nieuprawnionych	szt	2		0,00
10	D 01.03.04	Budowa studni kablowych żelbetowych typu SKR-2 z pokrywą zabezpieczającą przed ingerencją osób nieuprawnionych	szt	4		0,00
11	D 01.03.04	Rozbiórka prefabrykowanych studni kablowych typu SKR-2	szt	1		0,00
12	D 01.03.04	Wciąganie do rurociągów kablowych, montaż i pomiar kabli - kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 72J (kabel tymczasowy)	m	3 050		0,00

Lp.	Podstawy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednost. PLN	Wartość PLN
			N-wa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
13	D 01.03.04	Wyciąganie istniejących kabli światłowodowych z rurociągów kablowych	m	1 087		0,00
14	D 01.03.04	Wciąganie istniejących kabli światłowodowych do rurociągów kablowych	m	1 091		0,00
15	D 01.03.04	Wyciąganie kabli z rurociągów kablowych - kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 72J (kabel tymczasowy)	m	3 050		0,00
16	D 01.03.04	Wciąganie do kanalizacji kablowej, montaż i pomiar kabli - kabel XzTKMXpw 150x4x0,5	m	340		0,00
17	D 01.03.04	Wciąganie do kanalizacji kablowej, montaż i pomiar kabli - kabel XzTKMXpw 50x4x0,5	m	816		0,00
18	D 01.03.04	Wciąganie do kanalizacji kablowej, montaż i pomiar kabli - kabel XzTKMXpw 5x4x0,5	m	252		0,00
19	D 01.03.04	Wyciąganie kabli z kanalizacji kablowej	m	1 400		0,00
20	D 01.03.04	Regulacja wysokości włączów studni kablowych	szt.	10		0,00
Razem						0,00