

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w Pile na odcinku od drogi krajowej nr 10 do Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego "Płotki".

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		Roboty przygotowawcze				
1		Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowych gr. 10cm wraz z obrzeżem i wywiezieniem gruzu na odległość do 10km	m2	277,00		
2		Frezowanie nawierzchni bitumicznych gr. 6cm z wywiezieniem scinek na odl. do 3km z wbudowaniem.	m2	200,00		
3		Ścinka i uzupełnianie pobocza gr. 10cm	m2	4 500,00		
4		Mechaniczne wykonanie koryta gł. 40 cm z wywiezieniem ziemi na odl. do 3km	m2	504,00		
		Roboty przygotowawcze				
		Podbudowa				
5		Warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm	m2	270,00		
6		Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr. 20cm	m2	426,00		
7		Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 gr. 15cm wraz z pielęgnacją betonu	m2	114,00		
		Podbudowa				
		Elementy betonowe				
8		Obrzeże betonowe 8*30 na ławie betonowej 12*10 cm - beton C8/10	m	66,00		
9		Wymiana krawężników betonowych 15*22*100 i 15*30*100 na ławie betonowej z oporem z wywiezieniem gruzu na odl. do 10km	m	460,50		
		Elementy betonowe				
		Nawierzchnia z kostki betonowej				
10		Nawierzchnia chodników z kostki betonowej brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm	m2	156,00		
11		Nawierzchnia zatoki autobusowej z kostki betonowej brukowej (behaton czerwony) gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm	m2	114,00		
12		Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej lub płytek betonowych gr. do 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m2	509,00		
		Nawierzchnia z kostki betonowej				
		Nawierzchnia bitumiczna				
13		Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m2	38 400,00		
14		Mechaniczne skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową szybkozspadawą 50% w ilości 0.5kg/m2	m2	38 400,00		
15		Wykonanie warstwy wyrównawczej - AC 16W gr. 5cm wraz z zagęszczeniem - KR 3	m2	19 200,00		
16		Wykonanie warstwy ścieralnej - AC 11S gr. 4cm z zagęszczeniem - KR 3	m2	19 200,00		
		Nawierzchnia bitumiczna				
		Oznakowanie				
17		Oznakowanie poziome cienkowarstwowe odblaskowe	m2	800,00		
18		Oznakowanie pionowe - znaki średnie ze słupkami fi.70	szt.	14,00		
19		Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z oznakowaniem	kpl.	1,00		
20		Projekt stałej organizacji ruchu z uwzględnieniem oznakowania poziomego i pionowego.	kpl.	1,00		
		Oznakowanie				
		Razem k.b.				

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi powiatowej nr 1177P w Pile na odcinku od drogi krajowej nr 10 do Ośrodka Turystyczno-Wypoczynkowego "Płotki".

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem				