

KOSZTORYS OFERTOWY OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE TERENU

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE SKWERU KARDYNAŁA IGNACEGO JEŻA
OŚWIETLENIE TERENU II ETAP
ADRES INWESTYCJI : PIŁA ul. BROWARNA -11 LISTOPADA - DZIAŁKA NR 674/1 , 15/1
INWESTOR : ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PIŁE
ADRES INWESTORA : 64-920 PIŁA ul. GEN. WŁ. ANDERSA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. JERZY BIRULA (ELEKTRYCZNA)
DATA OPRACOWANIA : 2016-06-27

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kw. 2016 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% Mbezp
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
[V]	% R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2016-06-27

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		11	szt.	11	
				RAZEM	11
2	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
		11	szt.	11	
				RAZEM	11
3	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osł- nowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl. przew. kpl. przew.	11	
		11			
				RAZEM	11
4	KNNR 5 1007-03 analogia	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) na gotowym podłożu	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
5	KNNR 5 1007-03 analogia	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) na gotowym podłożu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR 5 0406-01 analogia	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
7	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy	odc.		
		2	odc.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	Kalkulacja własna analogia	Inwentaryzacja powykonawcza - kabel i latarnie oświetleniowe	odc.		
		1	odc.	1	
				RAZEM	1

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.	11		
2	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.	11		
3	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl.przew.	11		
4	KNNR 5 1007-03 analogia	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) na gotowym podłożu	kpl.	8		
5	KNNR 5 1007-03 analogia	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) na gotowym podłożu	kpl.	1		
6	KNNR 5 0406-01 analogia	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg	szt.	9		
7	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy	odc.	2		
8	Kalkulacja własna analogia	Inwentaryzacja powykonawcza - kabel i latarnie oświetleniowe	odc.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materialy	Sprzet	Kp	Kz	Z	V	RAZEM
	Kosztorys								

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. mia- ry	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kosztorys					
		Ogółem wartość kosztorysowa robót					
		W tym:					
		Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
		Podatek VAT					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.		r-g	92,4900		
2.	robocizna	r-g	25,6500		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	piasek do betonów	m ³	0,2420		0,2420			
2.	Żwiry do betonów zwykłe wielofrakcyj- ne 2,0-8,0 mm	m ³	0,4840		0,4840			
3.	Cement portlandzki CEM I 32,5 - lu- zem	t	0,1980		0,1980			
4.	fundament B-50	szt.	11,0000		11,0000			
5.	puszka do opraw wbudowanych w ziemię ZCS439RMB L600 Graze MX/QLX/EC	szt.	9,0000		9,0000			
6.	lampa oświetleniowa kompletna ATLANTIS LED 32 INOX (ROSA)	kpl.	11,0000		11,0000			
7.	Złącza bezpiecznikowe oświetlenia zewnętrznego, słupowe, typu IZK 1- bezpiecznikowe	szt.	8,0000		8,0000			
8.	Złącze oświetl. zewn. słup. IZK 2-bezp.	szt.	3,0000		3,0000			
9.	Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2	m	49,5000		49,5000			
10.	oprawa do wbudowania w ziemię BCS428 L609 90x90 st. 4000 K	kpl.	8,0000		8,0000			
11.	oprawa do wbudowania w ziemię BCS427 L609 30x60 st. 4000 K	kpl.	1,0000		1,0000			
12.	słupy aluminiowy SAL-4,5/B50 anodowany inox C-45	szt.	11,0000		11,0000			
13.	materiały pomocnicze	zł						
14.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka podsiębierna 0,15m3	m-g	0,7700		
2.	środek transportowy	m-g	0,6600		
3.	środek transportowy	m-g	2,2500		
4.	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	0,6600		
5.	podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	7,2600		
RAZEM					

Słownie: