

Kosztorys ofertowy

II etap

Lokalizacja : Skwer Kardynała Ignacego Jeża w Pile
Piła

Data:

Nazwa Firmy :

Adres Firmy:

Wartość kosztorysowa netto.....

Podatek VAT%

Cena kosztorysowa.....

Słownie:

.....
.....

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena
		1. Etap II - Tereny zieleni			
1	KNR 2-21 0410/01.1	Przygotowanie warstwy ziemi pod obsadzenia (min. Hydrozel), przekopanie glebogryzarką	m2	430,000	
2	KNR 2-21 0301/07.1	Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kat.I- II z całkowitą zaprawą dołów o średnicy i głębokości 0,7x0,7m	szt	12,000	
3	KNR 2-21 0708/02 analogia	Zabezpieczenie drzew - Montaż palików stabilizujących drzewo (połączone poprzeczkami) i montaż taśm (1 drzewo = 3 paliki, śr. min. 5cm)	szt	12,000	
4	KNR 2-21 0301/03	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I- II z całkowitą zaprawą dołów o średnicy i głębokości 0,3x0,3m	szt	83,000	
5	KNR 2-21 0322/03	Sadzenie krzewów iglastych na terenie pochyłym w gruncie kat.I- II z całkowitą zaprawą dołów o średnicy i głębokości 0,4x0,3m	szt	68,000	
6	KNR 2-21 0301/03	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kat.I- II z całkowitą zaprawą dołów o średnicy i głębokości 0,4x0,3m	szt	907,000	
7	KNR 2-21 0413/01	Sadzenie bylin na terenie płaskim w gruncie kat.I- II z całkowitą zaprawą dołów o średnicy i głębokości 0,4x0,3m	m2	72,000	
8	KNR 9-11 0101/02.2	Warstwa technologiczna z agrowłókniny 50 g/m ² mocowane szpilkami co 1,5 m (o zakładce 15cm)	m2	510,000	
9	KNR 2-31 0106/01 analogia	Rozścielenie warstwy kolorowego żwiru (frakcja 8-16mm) grubość warstwy 4-5cm	m2	310,000	
10	KNR 2-21 0218/02 analogia	Rozsypanie kory (gr 5-8cm) frakcja 2-6cm	m2	200,000	
11	KNR 2-21 0607/01	Montaż ławek parkowych wymiary: wys. 80 cm / szer. 52 cm / dł. 230 cm / waga ok. 200 kg, (kształt ławki fot. 1) beton odlewniczy malowany: szary, stal ocynkowana lakierowana proszkowo: szary RAL 9007, drewno iglaste: teak	m	7,000	
12	KNR 2-21 1301/01	Montaż poręczy fi4,2cm ze stali nierdzewnej szczotkowanej z 30 słupkami fi4,2cm	m	39,600	
13	kalk. własna	Montaż stojaków rowerowych rura stalowa 60mm: kolor 9006 - szary stalowy, wysokość od powierzchni ziemi 83cm, wysokość z odcinkiem kotwiącym 123cm, długość 66cm, (kształt stojaka fot. 3)	szt	3,000	
14	kalk. własna	Montaż koszy, wysokość 75cm. średnica 56cm, beton odlewniczy malowany: szary (kształt kosza fot. 2)	szt	4,000	
		2. Materiał roślinny			
16	Preliminarz kosztów	Materiał roślinny - klon pospolity 'Crimson Sentry'	szt	8,000	
17	Preliminarz kosztów	Materiał roślinny - Dąb szypułkowy	szt	4,000	
18	Preliminarz kosztów	Materiał roślinny - Jałowiec sabiński 'Tamariscifolia'	szt	91,000	
19	Preliminarz kosztów	Materiał roślinny - Cis pospolity 'Fastigiata'	szt	25,000	
20	Preliminarz kosztów	Materiał roślinny - Żywotnik zachodni 'Hoseri'	szt	35,000	
21	Preliminarz kosztów	Materiał roślinny - Irga karłowata	szt	340,000	
22	Preliminarz kosztów	Materiał roślinny - Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gold'	szt	36,000	

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena
23	Preliminarz kosztów	Materiał roślinny - Lilak Meyera 'Palibin'	szt	48,0	
24	Preliminarz kosztów	Materiał roślinny - Tawuła gęstokwiatowa	szt	196,0	
25	Preliminarz kosztów	Materiał roślinny - Tawuła japońska 'Anthony Waterer'	szt	287,0	
26	Preliminarz kosztów	Materiał roślinny - Jeżówka purpurowa	szt	36,0	
27	Preliminarz kosztów	Materiał roślinny - Liliowiec 'Stella de Oro'	szt	36,0	
28	kalk.własna	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	szt.	1.000	

