

KOSZTORYS OFERTOWY

OZNAKOWANIE PIONOWE NA 2017 rok

L.p.	Wyszczególnienie	J.m.	Cena jedn. (zł netto)	Ilość	Wartość (zł netto)	Wartość (zł brutto)
1.	Montaż znaków odblaskowych I generacji wraz ze słupkiem Ø60 (znaki średnie typu A,B/C,D)	szt.		70		
2.	Montaż znaków odblaskowych II generacji wraz ze słupkiem Ø60 (znaki średnie typu A,B/C,D)	szt.		25		
3.	Demontaż słupka lub znaku	szt.		120		
4.	Wymiana znaku (wraz z kosztem znaku – znaki średnie A,B/C,D I generacji)	szt.		200		
5.	Wymiana znaku (wraz z kosztem znaku – znaki średnie A,B/C,D II generacji)	szt.		70		
6.	Wymiana słupka (wraz z kosztem słupka)	szt.		150		
7.	Poprawa oznakowania- prostowanie słupka bez wykopania	szt.		900		
8.	Poprawa oznakowania – prostowanie słupka z wykopaniem i wkopaniem słupka	szt.		400		
9.	Poprawa oznakowania – prostowanie znaków	szt.		400		
10.	Wykonanie i montaż słupków U-12c Ø100	szt.		50		
11.	Wykonanie i montaż bariery sztywnej z pochwytem z rur stalowych Ø60 i Ø50 - rozstaw słupków 2,0 mb	mb		200		
12.	Wykonanie i montaż bariery łańcuchowej U12b z rur Ø60 – rozstaw słupków 1,5 mb	mb		100		
13.	Uzupełnienie łańcuchów w istniejących barierach łańcuchowych	mb		100		
14.	Remont bariery sztywnej z pochwytem z rur stalowych Ø60 i Ø50 - rozstaw słupków 2,0 mb	mb		50		
15.	Montaż barier (ekranów ochronnych) zabezpieczających przed opryskiwaniem przechodniów przez pojazdy samochodowe	mb		40		
16.	Montaż lustra drogowego okrągłego U-18a Ø600 wraz ze słupkiem	szt.		2		
17.	Wykonanie i montaż odblaskowych tablic informacyjnych o pow. do 1m ² wraz ze słupkiem	szt.		10		
18.	Wykonanie i montaż odblaskowych tablic informacyjnych o pow. od 1m ² do 3m ² wraz ze słupkami	szt.		10		
19.	Montaż słupka z tabliczką informacyjną (nazwa ulicy) wraz z kosztem materiału	szt.		20		
20.	Montaż tabliczek informacyjnych (nazwa ulicy) na istniejącym słupku	szt.		5		
21.	Montaż słupka U-5a (żółty pylon)- słupek przeszkodowy z kosztem materiału	szt.		5		
22.	Montaż słupka U-5b (żółty pylon)- słupek przeszkodowy zespolony z kosztem materiału	szt.		2		
23.	Elementy prefabrykowane progu zwalniającego 50x500x600	szt.		100		
24.	Zabezpieczenie oznakowaniem wykonawcy imprez	kpl.		1		

	okolicznościowych na terenie m. Piły (montaż i demontaż oznakowania) - 30 słupków do znaków - 30 znaków pionowych - 15 kompletów zapór drogowych i tablic prowadzących					
RAZEM 23% VAT					zł	zł

Sporządził: