

Kosztorys ofertowy

Przebudowa sięgacza ul. Lelewela wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6
	Roboty drogowe				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,07		
2	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. III gł. 48cm z wywiezieniem ziemi na odl. do 10km (nawierzchnia)	m2	411		
3	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. III gł. 10cm z wywiezieniem ziemi na odl. do 10km (pobocze)	m2	95		
4	Warstwa ścieralna jezdni z kostki betonowej szarej typu behaton gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm	m2	387		
5	Warstwa ścieralna zjazdów i chodników z kostki betonowej szarej typu cegielka gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm	m2	24		
6	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31mm gr. 20cm	m2	411		
7	Warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=5MP$ gr. 15cm z betoniarki	m2	411		
8	Krawężnik betonowy 15*22 na ławie betonowej z oporem - ława z betonu C12/15	m	170		
9	Obrzeże betonowe na ławie betonowej - ława z betonu C12/15	m	47		
10	Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31mm gr. 10cm	m2	95		
11	Geowłóknina separacyjno - filtracyjna z polipropylenu o wytrzymałości pasma min.10KN/m, odporność na przebicie (CBR) - min. 1600N, wodoprzepuszczalność min. 90l/m2/s	m2	95		
	Roboty drogowe				
	Roboty kanalizacyjne				
12	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC kl. SN4 fi 300	m	65		
13	Wykonanie przykanalika kanalizacji deszczowej z rur PVC kl. S fi 160	m	16		
14	Trójnik fi 300/200mm PVC	szt.	1		
15	Wykonanie studni rewizyjnej wjazdowej DN 1000mm z kręgów betonowych (wodoodpornych) z betonu klasy min. C35/45, W8, wjazd z żeliwa szarego typu ciężkiego (D400)	szt	1		
16	Wykonanie studzienek deszczowych z osadnikiem DN500 (gł. 0,95m) z wpustami żeliwnymi o wym. min 600x400mm	kpl	2		
	Roboty kanalizacyjne				
	Inne				
17	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1		
	Inne				
	Razem k.b.				
	Podatek VAT 23%				
	Ogółem				