

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45113000-2 Roboty na placu budowy
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Rogozińskiej w Pile
ADRES INWESTYCJI : ul. Rogozińska w Pile
INWESTOR : ZDiZ w Pile
ADRES INWESTORA : ul.Gen. Andersa 10, 64-920 Piła
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
.....

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa ulicy Rogozińskiej w Pile w granicach istniejącego pasa drogowego							
1			Roboty ziemne				
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	SST01.0 1.01.21	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0.026		
2 d.1	KNR 2-01 0206-02 + KNR 2-01 0214-04	SST02.0 1.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m ³	113.600		
3 d.1	KNR 2-01 0311-02	SST02.0 1.01	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu III)	m ³	0.700		
4 d.1	KNR 2-01 0314-02	SST02.0 3.01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gruntu III-IV)	m ³	0.700		
5 d.1	KNR 2-01 0236-03	SST02.0 3.01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³	0.700		
Razem dział: Roboty ziemne							
2			Roboty rozbiórkowe				
6 d.2	KNR AT-03 0101-04 + KNR AT-03 0101-05	SST01.0 2.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 12 cm	m	11.000		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe							
3			Krawężniki				
7 d.3	KNR 2-31 0402-04 + KNR 2-31 0401-06 + KNR 2-31 0403-05	SST08.0 1.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wykonanie rowka, wykonanie ławy o powierzchni 0,06m2, ułożenie krawężnika)	m	109.400		
8 d.3	KNR 2-31 0401-06 + KNR 2-31 0403-05 + KNR 2-31 0402-04 + KNR 2-31 0403-05		Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej (wykonanie rowka, wykonanie ławy o powierzchni 0,0255, ułożenie krawężnika)	m	82.000		
Razem dział: Krawężniki							
4			Podbudowa				
9 d.4	KNR 2-31 0103-04	SST 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	259.600		
10 d.4	KNR 2-31 0109-03 analogia	SST04.0 5.01	Podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm= 5MPa, gr. 10cm (beton z betoniarni)	m ²	259.600		
11 d.4	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-08	SST04.0 2.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20cm	m ²	259.600		
Razem dział: Podbudowa							
5			Nawierzchnia				
12 d.5	KNR 2-31 0511-03	SST08.0 2.02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej(kostka 20*10cm)	m ²	110.400		
13 d.5	KNR 2-31 0511-04 analogia	SST08.0 2.02	Nawierzchnie z płyt ażurowych 60*40cm o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	149.120		
Razem dział: Nawierzchnia							
6			Oznakowanie				
14 d.6	KNR 2-31 0706-01	SST07.0 1.01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową	m ²	15.090		
15 d.6	KNR 2-31 0706-05 analogia	SST07.0 1.01	Ręczne malowanie powierzchni na parkingu (stanowisko dla niepełnosprawnych) farbą akrylową , rozpuszczalnikową do znakowania jezdni , kolor niebieski	m ²	18.720		
16 d.6	KNR 2-31 0706-07	SST07.0 1.01	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczkową	m ²	0.760		
17 d.6	KNR 2-31 0702-02	SST07.0 2.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	2.000		
18 d.6	KNR 2-31 0703-02	SST07.0 2.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych za- kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.	2.000		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
19 d.6	KNR 2-31 0703-01	SST07.0 2.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	2.000		
Razem dział: Oznakowanie							
7			Roboty uzupełniające				
20 d.7	KNR 2-01 0505-01 + KNR 2-01 0510-03	SST02.0 0.00	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²	165.600		
Razem dział: Roboty uzupełniające							
8			Obsługa geodezyjna				
21 d.8	Kalkulacja własna		Inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1.000		
Razem dział: Obsługa geodezyjna							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: