

Kosztorys ofertowy - ul. Margonińska

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	Cena netto
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 30,2	m ³ m ³	30,200		
				RAZEM	30,200	
2	KNNR 5 0706-01 95x2	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 190	m m	190,000		
				RAZEM	190,000	
3	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie 95	m m	95,000		
				RAZEM	95,000	
4	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 5	m m	5,000		
				RAZEM	5,000	
5	KNR-W 5- 08 0608- 07	Układanie drutu ocynk. w rowach kablowych - DFe- fi 8mm mm2 101	m m	101,000		
				RAZEM	101,000	
6	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 5	m m	5,000		
				RAZEM	5,000	
7	KNR 5-10 1106-01 analogia	Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie 1	szt. szt.	1,000		
				RAZEM	1,000	

8	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 30,2	m ³ m ³	30,200		
				RAZEM	30,200	
9	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 3	szt. szt.	3,000		
				RAZEM	3,000	
10	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 3	szt. szt.	3,000		
				RAZEM	3,000	
11	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m 3	kpl. przew. kpl. przew.	3,000		
RAZEM 3,000						
12	Kalkulacja własna analogia	Inwentaryzacja powykonawcza - kabel i latarnie oświetleniowe 1	odc. odc.	1,000		
				RAZEM	1,000	
13	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy 1	odc. odc.	1,000		
				RAZEM	1,000	
14	KNNR 5 0720-08 z.sz. 2.14. 990202	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej -roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h) 20	m ² m ²	20,000		

RAZEM 20,000						
15	KNNR 5 0719-03 z.sz. 2.14. 990202 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z betonu o grubości 15 cm - roboty obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj/h) 20	m2 m2	20,000		
RAZEM 20,000						
					Razem netto	
					Vat	
					Razem brutto	