

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	17,92		
2	KNNR 5 0706-01 56x2	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	112		
3	KNNR 5 0723-01	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m	16		
4	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	105		
5	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	41		
6	KNNR-W 5-08 0611-02	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III	m	12		
7	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	58		
8	KNNR 5-10 1106-01 analogia	Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie	szt.	1		
9	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	17,92		
10	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów (masztów) o masie do 100 kg	szt.	1		
11	KNNR 5 1009-02	Konsole sygnalizatorów ulicznych mocowane na maszcie -wysięgniku (2 konsola w komplecie)	kpl.	1		
12	KNNR 5 1009-04	Konsole sygnalizatorów ulicznych mocowane na konstrukcji (1 konsola w komplecie)	kpl.	2		
13	KNNR 5 1009-04	Konsole sygnalizatorów ulicznych mocowane na konstrukcji (1 konsola w komplecie)	kpl.	1		
14	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg	szt.	2		
15	KNNR 5 1003-02 analogia	Montaż przewodów do sygnalizatorów i przycisków - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości do 7 m	kpl.przew.	8		
16	Kalkulacja własna analogia	Inwentaryzacja powykonawcza - kabel i latarnie oświetleniowe	odc.	1		
17	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	3		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: