

## KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi gminnej wewnętrznej, ul.Ceramicznej w Pile - budowa chodnika

L.P	Podstawa	Opis	j.m.	ilość	Cena jedn.	Wartość
		<b>Chodnik</b>				
1	08.03.01	Wykonanie rowka pod obrzeżem 30*30, grunt . Kat.III ; (53,2-4-1,5-1,7+56,1-3,1+101,6-3,2+54,5- 3,2+180-5,6+25,2-3)=	m	443,80		
2	08.03.01	Wykonanie ławy betonowej C12/15 pod obrzeżem,(0,23*0,1+0,16*0,1)*443,8=	m3	17,40		
3	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8*30 na podsypce cem.piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	443,80		
	02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną 0,15m3 z transportem urobku na 5km ( koryto pod chodnikiem)0,15*359,90=	m3	81,00		
4	04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża , gr. kat. III; chodnik strona lewa: 18,3-4,9*0,15 + 1*1*0,5 +29,7*2 +41,8*2+74,5*2+41*2+23,7*2	m2	359,90		
5	04.04.00	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm(chodnik)	m2	359,90		
6	05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm, na podsypce cem.- piaskowej	m2	359,90		
				<b>Razem:</b>		
				<b>Razem z VAT 23%:</b>		