

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa ulicy Prześwit w Pile

L.P	Podstawa	Opis	j.m.	ilość	Cena jedn.	Wartość
		Roboty przygotowawcze				
1	01.02.01	Ścinanie i karczowanie drzew o średnicy 42cm	szt.	1,00		
2	01.02.01	Wywiezienie dłużyc na odl 1km	m-p	0,30		
3	01.02.01	Wywiezienie karpiny	m-p	0,28		
4	01.02.01	Wywiezienie gałęzi	m-p	0,77		
		Roboty rozbiórkowe				
5	01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cem.- piaskowej: 14,7+7,6+7=	m	29,30		
6	01.02.04	Rozebranie ław pod krawężnikami	m3	1,17		
7	01.02.04	Rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cem.-piaskowej: 2,7+2,7+16*0,2+9,8=	m2	18,40		
8	01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. w- wy 20cm	m2	5,40		
9	01.02.04	Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odl. do 5km	m3	1,17		
		Krawężniki				
10	08.01.01b	Wykonanie ławy betonowej C12/15 pod krawężnikiem	m3	9,94		
11	08.01.01b	Ustawienie krawężników na podsypce cem. - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową: 2*8+(58,95*2)+6=	m	139,90		
		Jezdnia w ulicy				
12	02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną 0,40m3 z transportem urobku na 5km (koryto pod chodnikiem)0,15*439,47=66m3	m3	207,00		
13	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża , gr. kat. III; chodnik strona lewa:	m2	440,00		
14	04.04.00	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm	m2	440,00		
15	05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm, na podsypce cem.- piaskowej	m2	440,00		
16	05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cm, na podsypce cem.- piaskowej (materiał z odzysku)	m2	9,80		
		Obsługa geodezyjna , inwentaryzacja				
17		Obsługa geodezyjna , inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1,00		
				Razem:		
				Razem z VAT 23%:		